



Celesc
Distribuição S.A.
Celesc DVDI/SPPC-ITAJAÍ
Distribuição S.A.

Projeto Nº 496703

☒ Aprovado
☐ Com Restrições em Vermelho
☐ Reprovado

O presente projeto terá validade 18 meses a contar desta data

Itajaí/SC 03/12/19
Matrícula 17589
Assinatura [Signature]

PLANO DE TRABALHO

O Serviço de Construção, em conjunto com a empreiteira deverá planejar a execução da obra, de acordo com o projeto e a situação da rede existente em campo, prevendo os recursos necessários, materiais, mão-de-obra e equipamentos - e solicitar o Desligamento/ Bloqueio de Linha Viva, seguindo as instruções Normativa em vigor na CELESC (I-332.0023-Solicitação de Desligamento e I-332.0025-Bloqueio de Religamento). Todos os procedimentos de segurança deverão ser observados e seguidos de acordo com a NR-10. Inclusive os equipamentos a serem desligados (citados abaixo), deverão ser conferido em campo antes da execução da obra.

TRECHO A SER INTERDITADO: EQUIPAMENTO A SER DESLIGADO: FU 8856

ALERTAMOS QUE:

Antes do início dos trabalhos, o fiscal ou equipe de emergência do COD, deverá desligar a rede de energia elétrica, testar, aterrar, sinalizar com placa e, posteriormente, entregar livre à empreiteira, através do DTD;

Após a conclusão do trabalho, o fiscal ou equipe de emergência do COD, após receber a linha livre de empreiteira, através do DTD, providenciará a retirada do aterramento, da placa de sinalização e o fechamento da chave, energizando a rede.



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PROJETO

Elétrico

REFERÊNCIA

Alimentador IIA03 - FU : 8856 - Tensão 25kV

LOCALIZAÇÃO

Rua Dr. João Americo Watzko - São Vicente - Itajaí - SC

ESCALA

1:1000

ELABORAÇÃO

Departamento de Engenharia Elétrica

FORMATO

A4

DESENHO

Fujita

DATA:

04/09/2019

FOLHA

1/1