

AGÊNCIA REGIONAL DE ITAJAÍ
 SUPERVISÃO DE PROJETO E CONSTRUÇÃO
PROJETO APROVADO
 em 04/11/19

BERNARDINO LEONEL FELIX
 GERVASIO REGIS JUNIOR
 FLORISA PEREIRA GARCIA KUMM

PLANO DE TRABALHO


O Serviço de Construção, em conjunto com a empreiteira deverá planejar a execução da obra, de acordo com o projeto e a situação da rede existente em campo, prevendo os recursos necessários, materiais, mão-de-obra e equipamentos - e solicitar o Desligamento/ Bloqueio de Linha Viva, seguindo as instruções Normativa em vigor na CELESC (I-332.0023-Solicitação de Desligamento e I-332.0025-Bloqueio de Religamento). Todos os procedimentos de segurança deverão ser observados e seguidos de acordo com a NR-10. Inclusive os equipamentos a serem desligados (citados abaixo), deverão ser contido em campo antes da execução da obra.

TRECHO A SER INTERDITADO: EQUIPAMENTO A SER DESLIGADO: FU 8608

ALERTAMOS QUE:

Antes do início dos trabalhos, o fiscal ou equipe de emergência do COD, deverá desligar a rede de energia elétrica, testar, aterrar, sinalizar com placa e, posteriormente, entregar livre à empreiteira, através do DTD;

Após a conclusão do trabalho, o fiscal ou equipe de emergência do COD, após receber a linha livre de empreiteira, através do DTD, providenciará a retirada do aterramento, da placa de sinalização e o fechamento da chave, energizando a rede.



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PROJETO	
Elétrico	
REFERÊNCIA	
Alimentador IIA03 - FU : 8608 - Tensão 25kV	
LOCALIZAÇÃO	ESCALA
Rua Gervasio Regis Junior - São Vicente - Itajaí - SC	1:1000
ELABORAÇÃO	FORMATO
Departamento de Engenharia Elétrica	A4
DESENHO	DATA:
Fujita	04/09/2019
	FOLHA
	1/1