

Atividade: Assentamento de galerias de concreto armado, BSCC (3,00x1,5x1,00) ou de menor tamanho, junta com manta geotêxtil
Data: mai/20

6817875*

CUSTO UNITÁRIO DE REFERENCIA

Produção da equipe 1,00 m

Equipamento

Item	Descritivo	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
			Operativa	Improdutiva	Operativo	Improdutivo	
SICRO E9660	Guindaste sobre esteiras - 220 kW	0,50	1,00	-	293,00	139,09	147,24

Custo dos Equipamentos 147,24

Mão-de-obra

Item	Descritivo	Quantidade		Salário-Hora	Custo Horário
SICRO P9824	Servente	1,51		19,38	29,21

Custo da Mão de Obra 29,21

Custo da TOTAL da execução 176,45

Custo por metro da execução 176,45

Atividades Auxiliares

Item	Descritivo	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Custo
2003867	Aplicação de geotextil não-tecido agulhado RT 31	2,70	m²		14,17	38,26
1109669	Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial	0,17	m³		326,96	55,97

Custo das atividades auxiliares 94,23

Custo Unitário Direto Total por metro linear(R\$) 270,68

* Composição de referência