



ESTADO DE SANTA CATARINA  
**MUNICÍPIO DE ITAJAÍ**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Atividade: **Assentamento de meio fio pré moldado em concreto**

Data: **mai/20**

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO					
CÓDIGO:	DISCRIMINAÇÃO	CONSUMO	UNIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
370	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	0,0070	m³	66,16	0,46
SINAPI 88309	Pedreiro com encargos complementares	0,3940	h	20,54	8,09
SINAPI 88316	Servente com encargos complementares	0,3940	h	15,14	5,97
SINAPI 88269	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. AF_08/2019	0,0020	m³	427,52	0,86
Custo Unitário Direto Total por metro linear (R\$)					15,38