



SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Atividade: **Fornecimento e colocação de piso podotátil**

Data: **jun/20**

Custo dos Equipamentos					-
Mão-de-obra					
Item	Descritivo	Quantidade		Salário-Hora	Custo Horário
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA	0,30		20,46	6,14
88316	SERVENTE	0,25		15,14	3,79
Custo da Mão de Obra					9,93
Adicional de M.O - Ferramentas (15,51%)					1,54
Custo da execução					11,47
Atividades auxiliares					
36178	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, 40X40 esp = 2,50 cm COR VERMELHA	1,05	m²	43,75	45,94
1381	ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PÓ PARA	4,75	kg	0,40	1,90
Custo das atividades auxiliares					47,84
Custo Unitário Direto Total por metro quadrado(R\$)					59,31