



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Atividade: **Reaterro de vala com material granular de empréstimo, adensado e vibrado**

Data: **jun/20**

CODIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDA	VALOR UNITARIO	QUANTIDADE	TOTAL POR M³
368	Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	M³	68,85	1,05	72,29
5680	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x2, potência líq. 79HP, caçamba carreg. Capacidade mínima 1 m³, caçamba retro capacidade 0,20m³, peso operacional mínimo 6.570KG, profundidade de escavação máx 4,37m - CHP diurno. AF_06/2014	CHP	78,32	0,04	3,13
6259	Caminhão pipa 6.000L, peso bruto total 13.000KG, distância entre eixos 4,80m, potência 189CV inclusive tanque de aço para transporte de água, capacidade 6m³ - CHP diurno. AF_06/2014	CHP	134,66	0,08	10,77
88316	Servente com encargos complementares	H	15,14	0,32	4,84
Custo Unitário Direto Total por metro cúbico (R\$)					91,03

*Composição retirada da tabela SINAPI Outubro 2019

*Código base para a formatação da composição : 79482

*Composição atualizada pela tabela SINAPI Janeiro 2020