



SECRETARIA MUNICIPAL DE  
**OBRAS**

ESTADO DE SANTA CATARINA  
**MUNICÍPIO DE ITAJAÍ**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Atividade: **Fornecimento e colocação de Piso Tátil Alerta e Direcional**

Data: **jul/20**

Custo dos Equipamentos					-
Mão-de-obra					
Item	Descritivo	Quantidade		Salário-Hora	Custo Horário
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA	0,30		20,46	6,14
88316	SERVENTE	0,25		15,14	3,79
Custo da Mão de Obra					<b>9,93</b>
Adicional de M.O - Ferramentas (15,51%)					<b>1,54</b>
Custo da execução					<b>11,47</b>
Atividades auxiliares					
36178	PISO PODOTATIL DE CONCRETO, 40X40 esp=2,50cm COR VERMELHA	1,05	m²	48,44	50,86
1381	ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO PARA	4,75	KG	0,40	1,90
Custo das atividades auxiliares					<b>52,76</b>
Custo Unitário Direto Total por metro quadrado(R\$)					<b>64,23</b>