

Solicitação de Compra/Contratação

Número: 146/2020
Emissão: 05/02/2020
Situação: Não liberada

Órgão Orçam.: 8000 - Secretaria Municipal de Obras
Un. Orçam.: 8008 - Secretaria Municipal de Obras
Centro de custo: 0295 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE ACADEMIA PARA IDOSOS NO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ/SC.

Despesas					
Despesa	Fonte de recurso		Valor indicado (R\$)	Valor bloqueado (R\$)	
51 - 1 . 8008 . 15 . 451 . 5 . 2.83 . 0 . 339000 - Aplicações Diretas	1 - Recursos Ordinários		222.597,34	222.597,34	

Itens					
Item	Quantidade	Unidade de medida	Material/Serviço	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	78,00000	METRO CÚBICO	75618 - Lastro de brita graduada, esp = 5 cm	88,06000	6.868,68
2	101,40000	Metro Cúbico	75619 - Carga, manobra e descarga do material	1,04000	105,46
3	2.028,00000	metro cúbico por	75621 - Transporte de material, com caminhão basculante 6m³/12t	1,49000	3.021,72
4	1.560,00000	Metro Quadrado	75622 - Fornecimento e execução de piso de concreto moldado in loco, usinado, armado, 20 Mpa, esp= 10cm	86,16000	134.409,60
5	3.120,00000	Metro Quadrado	75624 - Pintura acrílica em piso cimentado, 2 demãos	17,14000	53.476,80
6	12,00000	Unidade	75627 - Instalação de Multi Exercitador com 6 funções	158,43000	1.901,16
7	12,00000	Unidade	75629 - Instalação de Simulador de cavalgada duplo	158,43000	1.901,16
8	12,00000	Unidade	75630 - nstalação de Alongador com três alturas	158,43000	1.901,16
9	12,00000	Unidade	75631 - Instalação de Aparelho abdominal híbrido	158,43000	1.901,16
10	12,00000	Unidade	75632 - Instalação de Cadeira de pressão de pernas duplo	158,43000	1.901,16
11	12,00000	Unidade	75635 - Instalação de Supino individual	158,43000	1.901,16
12	12,00000	Unidade	75633 - Instalação de Aparelho remada híbrido	158,43000	1.901,16
13	12,00000	Unidade	75636 - Instalação de Simulador de esqui duplo	158,43000	1.901,16
14	12,00000	Unidade	75637 - Instalação de Prancha movimentação lateral surf duplo	158,43000	1.901,16
15	12,00000	Unidade	75638 - Instalação de Volante de rotação diagonal duplo	158,43000	1.901,16
16	12,00000	Unidade	75639 - Instalação de Volante de rotação vertical duplo	158,43000	1.901,16
17	12,00000	Unidade	75640 - Instalação de Simulador de caminhada duplo	158,43000	1.901,16
18	12,00000	Unidade	75642 - Instalação de Placa orientativa 1x2m	158,43000	1.901,16
Total geral (R\$)				222.597,34	

ASSINATURA E CARIMBO DO SECRETÁRIO
SECRETÁRIO REQUISITANTE

ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR