



PLANO DE TRABALHO

O Serviço de Construção, em conjunto com a empreiteira deverá planejar a execução da obra, de acordo com o projeto e a situação da rede existente em campo, prevendo os recursos necessários, materiais, mão-de-obra e equipamentos - e solicitar o Desligamento/ Bloqueio de Linha Viva, seguindo as instruções Normativa em vigor na CEI/ESC - 1-332.0023-Solicitação de Desligamento - 1-332.0025-Bloqueio de Relacionamento). Todos os procedimentos de segurança deverão ser observados e seguidos de acordo com a NR-10, inclusive os equipamentos a serem desligados (ciados abaixo), deverão ser contido em campo antes da execução da obra.

TRECHO A SER INTERDITADO: EQUIPAMENTO A SER DESLIGADO: FU : 8866

ALERTAMOS QUE:

Antes do início dos trabalhos, o fiscal ou equipe de emergência do COD, deverá desligar a rede de energia elétrica, testar, atestar, sinalizar com placa e, posteriormente, enterrar livre à empelietra, através do DTD.

Após a conclusão do trabalho, o fiscal ou equipe de emergência do COD, após receber a linha livre de empelietra, através do DTD, providenciará a reatada do aterramento, da placa de sinalização e o fechamento da chave, energizando a rede.

SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS

PROJETO	Elétrico		
REFERÊNCIA	Alimentador ISS12 - FU : 8686 - Tensão 25kV		
LOCALIZAÇÃO	Rua Rosa Orsi Dalçoquio - Cordeiros - Itajaí - SC		ESCALA 1:1000
ELABORAÇÃO	Departamento de Engenharia Elétrica		FORMATO A3
DESENHO	DATA:	FOLHA	
Fujita	08/09/2020	1/1	