

Tamanho da prancha: 840x297mm


1 P.02 - PAISAGISMO - QUADRA DO RIO
1 : 200



Tabela de paisagismo Quadra Rio						
Tipo	Nome Científico	Área	Unidade por m2	Total Unidades	Tipo Unidade	Porte mínimo
Agapanto	Agapanthus africanus	22.69 m²	30	681	muda	20cm
Falso-íris	Neomarica caerulea	7.73 m²	8	62	muda	50cm
Grama Esmeralda	Zoysia Japonica	249.32 m²	1	249	m²	n/a
Grama-amendoim	Arachis repens	659.17 m²	30	19775	muda	n/a

Tabela de árvores novas				
Tipo	Nome científico	Porte mínimo	DAP mínimo	Total unitário
Ipê Amarelo	Tabebuia chysotricha	3m	5cm	9
Ipê Branco	Tabebuia roseo-alba	3m	5cm	3
Ipê Roxo	Tabebuia avellanadae	3m	5cm	7

- LEGENDA:
- FORRAÇÕES
- Agapanto
Agapanthus africanus
 - Aspargo-rabo-de-gato
Asparagus densiflorus
 - Barba-de-serpente
Ophiopogon jaburan
 - Dianela
Dianella tasmanica
 - Falso-íris
Neomarica caerulea
 - Grama-amendoim
Arachis repens
 - Grama Esmeralda
Zoysia Japonica
 - Hera
Hedera canariensis
 - Hera variegata
Hedera canariensis 'variegata'
 - Íris-da-praia
Neomarica candida
 - Maranta-cinza
Ctenanthe setosa
 - Maranta-pena-de-pavão
Maranta leuconeura
 - Maranta-variegata
Ctenanthe oppenheimiana
 - Moréia-bicolor
Dietes bicolor
- ÁRVORES
- Árvore existente
 - Ipê Amarelo
 - Ipê Branco
 - Ipê Roxo



MUNICÍPIO DE
ITAJAÍ

SMU
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE URBANISMO

DIRETORIA
DE PROJETOS
URBANOS

Rua Alberto Werner - 100
Vila Operária - CEP 88.304-053
Fone: 47-3341-6071 - smu@itajai.sc.gov.br
www.itajai.sc.gov.br

Projeto

PRAÇA VIDAL RAMOS

Rua Hercílio Luz esquina Av. Pref. Paulo Bauer,
Centro, Itajaí, SC

PAISAGISMO - QUADRA RIO

Resp. Técnico

Arq. Fabian Haack Zago
CAU/SC A42864-7
zago@itajai.sc.gov.br

Arq. Rossana Ferrari Scolari
CAU/SC A35067-2
rossana@itajai.sc.gov.br

Data revisão 12/03/2019

Data criação Junho / 2018

Desenho Z / R

Verificado Z / R

P.02

Escala 1 : 200