


CELESC DISTRIBUIÇÃO LTDA
AGÊNCIA REGIONAL DE ITAJAI
SUPERVISÃO DE PROJETO E CONSTRUÇÃO
em 06/10/2022

Observações:

- Será respeitado e mantido as distâncias mínimas dos condutores de média e baixa tensão em relação ao solo, conforme a normativa NE-10/E.
- Os postes devem ser instalados sobre o passeio previamente definido pela prefeitura, com face a 15 centímetros do meio fio, o passeio deverá ter largura suficiente para manter os afastamentos mínimos de 1,2 metros para baixa tensão e 1,5 metros para média tensão de 15KV e 1,7 metros para tensão de 25KV em relação aos terrenos e a qualquer ponto fixo.
- Conforme a N-321.0002, o ramal de ligação não deve passar sobre terreno de terceiros, não ser acessível por janelas, sacadas, telhados, escadas, áreas adjacentes ou outros locais de acesso de pessoas, devendo a distância mínima dos condutores a qualquer desses pontos serem de 1,50m para 15KV e 1,70m para 25KV na horizontal e 2,50m na vertical. Este afastamento, também deverá ser observado com relação aos terrenos (divisas).

OBS: AS LUMINÁRIAS PROJETADAS SERÃO DO TIPO SÓDIO, CONFORME A POTÊNCIA INDICADA.

	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
PROJETO	Elétrico
REFERÊNCIA	Alimentador ISS07 - FU : 5373 - Tensão 25kv
LOCALIZAÇÃO	Rua Hamilton Pimentel - Cordeiros / Murta - Itajaí - SC
ELABORAÇÃO	Departamento de Engenharia Elétrica
DESENHO	Fujita
DATA:	09/12/2021
FOLHA	1/1

PLANO DE TRABALHO

O Serviço de Construção, em conjunto com a empreiteira, deverá planejar a execução da obra, de acordo com o projeto e a situação da rede existente em campo, prevendo os recursos necessários, materiais, mão-de-obra e equipamentos - e solicitar o Desligamento Bloqueio de Linha Vm, segundo a Instrução Normativa em vigor na CELESC (1-322.022-Solidificação de Desligamento e 1-332.002-Bloqueio de Alimentação). Todos os procedimentos de segurança deverão ser observados e seguidos de acordo com a NR-10. Incluir os equipamentos a serem desligados (cabo, caixa), deverão ser contornados em campo antes da execução da obra.

TRECHO A SER INTERDITO: EQUIPAMENTO A SER DESLIGADO: FU : 5373 - 8459 - 12787

ALERTAMOS QUE:

Antes do início dos trabalhos, o fiscal ou equipe de emergência do COD, deverá desligar a rede de energia elétrica, testar, alertar, sinalizar com placa e, posteriormente, entregar livre à empreiteira, através do DTD.

Após a conclusão do trabalho, o fiscal ou equipe de emergência do COD, providenciará a linha livre de empreiteira, através do COD, providenciará a retirada do alertamento, da placa de sinalização e o fechamento da caixa, energizando a rede.

ESCOLA BASICA MELVIN JONES