


OBS: AS LUMINÁRIAS PROJETADAS SERÃO DO TIPO SÓDIO, CONFORME A POTÊNCIA INDICADA.

 <div>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</div>	
PROJETO	Elétrico
REFERÊNCIA	Alimentador IFA09 - FU : 8839 - 16376 - Tensão 15kV
LOCALIZAÇÃO	Rua Pastora Jucilia Maria da Silva Miguel - Praia Brava - Itajaí - SC
ELABORAÇÃO	Departamento de Engenharia Elétrica
DESENHO	Fujita
DATA:	24/09/2021
FOLHA	1/1

PLANO DE TRABALHO

O Serviço de Construção, em conjunto com a empreiteira deverá planejar a execução da obra, de acordo com o projeto e a situação da rede existente em campo, prevenindo os recursos necessários, materiais, mão-de-obra e equipamentos - e solicitar o Desligamento/Bloqueio da Linha Viva, seguindo as instruções Normativa em vigor na CELESC ( I-332.0023-Solicitação de Desligamento e I-332.0025-Bloqueio de Relacionamento ). Todos os procedimentos de segurança deverão ser observados e seguidos de acordo com a NR-10. Inclusive os equipamentos a serem desligados (citados abaixo), deverão ser conferido em campo antes da execução da obra.

TRECHO A SER INTERDITADO: EQUIPAMENTO A SER DESLIGADO: FU : 8839 - 16376

ALERTAMOS QUE:

Antes do início dos trabalhos, o fiscal ou equipe de emergência do COD, deverá desligar a rede de energia elétrica, testar, aterrar, sinalizar com placa e, posteriormente, entregar livre à empreiteira, através do DTD.  
Após a conclusão do trabalho, o fiscal ou equipe de emergência do COD, após receber a linha livre de empreiteira, através do DTD, providenciará a retirada do aterramento, da placa de sinalização e o fechamento da chave, energizando a rede.