

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	PMI-01	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA EM BLOCO INTERTRAVADO	M2		72,12	83,81
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0568	0,00	55,00
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,0065	0,00	281,90
COTAÇÃO	001	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA 6CM 35MPA	M²	1,0031	71,90	71,90
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1595	0,00	22,89
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1595	0,00	18,19
SINAPI	91277	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0041	0,00	12,22
SINAPI	91278	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0757	0,00	0,58
SINAPI	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0037	0,00	12,82
SINAPI	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,076	0,00	0,82
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	PMI-02	VIGA BALDRAME DE CONCRETO ARMADO 15X30CM	M		0,00	177,80
SINAPI	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	0,6	0,00	82,11
SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ILANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,045	0,00	954,47
SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	0,8	0,00	21,45
SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	2,47	0,00	17,77
SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	0,6	0,00	40,90
COMPOSIÇÃO	PMI-03	LOCAÇÃO DE OBRA COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS	UNIDADE		0,00	2.227,68
SINAPI	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48	0,00	31,43
SINAPI	88253	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48	0,00	14,98
COMPOSIÇÃO	PMI-04	REVESTIMENTO DE MADEIRA ITAUBA (1,5CM) COM PINTURA STEIN IMPREGNANTE, FIXADOS EM CONCRETO (NÃO INSLUSO), COM PARAFUSOS CABEÇA FRANCESA AÇO INOX	m2		51,00	253,27
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	0,00	24,57
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	0,00	23,67
COTAÇÃO	006	PARAFUSO DE AÇO INOX AUTOATARRACHANTE CABEÇA PHILIPS 4,8X50MM	UNIDADE	30	1,70	1,70
SINAPI-I	6180	TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *15 X 2* CM	M2	0,75	0,00	130,56
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	0,00	25,89
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	0,00	18,19
SINAPI-I	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	1	0,00	1,18
SINAPI-I	5318	DILUENTE AGUARRAS	L	0,05	0,00	19,66
SINAPI-I	10481	VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO	L	0,075	0,00	29,38
COMPOSIÇÃO	PMI-05	BASE DE POSTE BAIXO	UNIDADE		0,00	550,59
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,2827	0,00	71,95
SINAPI-I	7791	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM	M	1	0,00	157,90
SINAPI-I	11963	PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -	UN	4	0,00	9,18
SINAPI	94970	PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,2827	0,00	666,71
SINAPI-I	2446	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	M	0,5	0,00	5,65
SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	2	0,00	72,17
COMPOSIÇÃO	PMI-06	BASE DE POSTE ALTO	UNIDADE		0,00	839,80
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,5026	0,00	71,95
SINAPI	92214	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	1	0,00	465,74
SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,5026	0,00	666,71
SINAPI-I	2446	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	M	0,5	0,00	5,65
COMPOSIÇÃO	PMI-07	POSTE PETALA DUPLO EM AÇO COR PRETA DIAMETRO 2,5" H=4,00M COM MODULO LED ALUMÍNIO E VIDRO 50W 3000K, INCLUINDO INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS	UNIDADE		996,71	1.059,41
COTAÇÃO	009	POSTE PETALA DUPLO EM AÇO COR PRETA DIAMETRO 2,5" H=4,00M COM MODULO LED ALUMINIO E VIDRO 50W 3000K, INCLUINDO INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS	UNIDADE	1	996,71	996,71
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	0,00	25,10
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	0,00	18,80
COMPOSIÇÃO	PMI-08	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARACICLO TUBULAR E AÇO INOX (D= 50MM), DIMENSÕES 75X75CM, INCLUSIVE BLOCOS DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO E ACESSÓRIOS EM AÇO INOX.	UNIDADE		204,57	364,83
SINAPI	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,057	0,00	611,99
SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,75	0,00	16,16
SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	0,25	0,00	68,50
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,04	0,00	298,43
COTAÇÃO	010	TUBO DE AÇO INOX 50MM	M	2,45	83,50	83,50
SINAPI-I	11963	PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM	UN	8	0,00	9,18
SINAPI-I	12759	CHAPA AÇO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)	M2	0,012	0,00	897,51
COMPOSIÇÃO	PMI-09	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE MESA E QUATRO BANCOS DE CONCRETO, PARA MESAS DE XADREZ, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	UNIDADE		976,27	1.103,56
COTAÇÃO	011	CONJUNTO DE MESA COM 4 BANCOS DE CONCRETO	CJ	1	976,27	976,27
SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	0,00	17,60
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	0,00	24,83

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	PMI-10	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE EM MADEIRA E AÇO GALVANIZADO CONFORME MEMORIAL, COMPOSTO COM 4 TIPOS DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO AS BASES EM MEIO TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 30CM E ESTACA DE BROCA DIAMETRO 15 CM E PROFUNDIDADE MÉDIA DE 2,00M	UNIDADE		7.055,10	11.156,00
SINAPI-I	40334	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM	M	6	0,00	96,17
SINAPI	94963	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,36	0,00	611,99
SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	48	0,00	16,16
SINAPI-I	11963	PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM	UN	24	0,00	9,18
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12	0,00	24,83
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12	0,00	18,19
SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4	0,00	24,69
SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	24	0,00	72,17
COTAÇÃO	012	FORN. E INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE EM MADEIRA E AÇO GALVANIZADO CONFORME MEMORIAL, COMPOSTA DE 4 TIPOS DE EQUIPAMENTOS	UNIDADE	1	7.055,10	7.055,10

COMPOSIÇÃO	PMI-12	PROJETOR RETANGULAR COM TECNOLOGIA LED 200 W (+ OU -5%) GRAU DE PROTEÇÃO IP66, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO - PARA QUADRA ESPORTIVA	UNIDADE		1.189,07	1.390,16
COTAÇÃO	013	PROJETOR RETANGULAR COM TECNOLOGIA LED 200 W (+ OU - 5%) GRAU DE PROTEÇÃO IP66, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO - PARA QUADRA DE VOLEI	UNIDADE	1	1.189,07	1.189,07
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,8	0,00	25,10
SINAPI	88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,8	0,00	27,82

COMPOSIÇÃO	PMI-13	BASE EM MEIO TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 30 CM E ESTACA DE BROCA DIAMETRO 15 CM E PROFUNDIDADE MÉDIA DE 2,00M - PARA ALAMBRADO QUADRA VOLEI	UNIDADE		0,00	341,72
SINAPI-I	40334	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM	M	0,5	0,00	96,17
SINAPI	94963	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,03	0,00	611,99
SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4	0,00	16,16
SINAPI-I	11963	PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM	UN	2	0,00	9,18
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	0,00	24,83
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	0,00	18,19
SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	0,00	24,69
SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	2	0,00	72,17

COMPOSIÇÃO	PMI-14	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, PRE-PINTADA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA ÚTIL DE 980 MM - C 94213	M²		96,42	109,89
COTAÇÃO	015	TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL TP40 PRÉ PINTADA BRANCO SUPERIOR E PRIMER INFERIOR HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE	M²	1,1660000	82,70	82,70
SINAPI-I	11029	TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDAÇÃO	CJ	4,1500000	0,00	2,28
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0970000	0,00	18,19
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0910000	0,00	24,33
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE CÔLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0009000	0,00	23,91
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE CÔLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0013000	0,00	22,92
					0,00	0,00

COMPOSIÇÃO	PMI-15	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS REFORÇADAS APARENTES PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. C 92581	M²		0,00	123,09
SINAPI-I	40549	PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	CENTO	0,0070000	0,00	179,92
SINAPI-I	43083	PERFIL "U" ENRIJEICIDO DE AÇO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM	KG	9,809	0,00	11,76
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1890000	0,00	22,51
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1020000	0,00	18,19
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE CÔLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0072000	0,00	23,91
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE CÔLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0100000	0,00	22,92

					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

Data

Responsável Técnico:
CREA/CAU:

COTAÇÕES

ÍNDICES DE RETROAÇÃO:

ÍNDICE	NOME DO ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA BASE	ÍNDICE DT BASE	DT COTAÇÃO	ÍNDICE DT COT.	COEFICIENTE
I001	1	CORREÇÃO	06/2022	1,20	07/2020	1,00	1,2023
I002							#DIV/0!
I003							#DIV/0!

EMPRESAS FORNECEDORAS:

EMPRESAS	CNPJ	NOME	FONE	CONTATO
E001		CR ARTEFATOS DE CIMENTOS	47 99465005	JERONIMO
E002		BELGO CERCAS E CIA-BR FENCE		
E003		COTAÇÃO PELA INTENET - CÓPIAS ANEXADAS		
E004		TOTAL TELAS		
E005		MACPOOL		
E006		PISO LEVE		
E007		JOY BRINQUEDOS		
E008		SC GRASS GRAMA SINTÉTICA		
E009		S.O.S CONTAINER		
E010		ITAJAI CONTAINER		
E021		RLUX		
E022		FMD AÇO INOX		
E023		GMR ARTEFATOS DE CIMENTO		
E024		ESPORTES EXPRESS		
E025		CONEX - ELETROMECÂNICA IND. E COM. LTDA		
E026		KINGSPAN		
E027		METAINER		

COTAÇÕES:

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA RETROAGIDA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	001	PISO PODOATIL DIRECIONAL E DE ALERTA 6CM 35MPA	M²	71,90	I001
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E001	CR ARTEFATOS DE CIMENTOS		59,80	27/07/2020
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA RETROAGIDA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	002	ESTRUTURA METALICA GALVANIZADA A FOGO COM COBERTURA EM POLICARBONATO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	631,21	I001
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
				525,00	02/10/2020
	OBSERVAÇÕES:	VALOR DE ORÇAMENTOS ANTERIOR CORRIGIDOS PELO CUB			

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA RETROAGIDA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	003	FORNEC. E IMPLANTAÇÃO DE PISO DRENANTE VERDE ESCURO - 1,00 X 1,00 X 40MM	M2	278,93	I001
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E005	MACPOOL		218,00	
	E006	PISO LEVE		238,00	
	E007	JOY BRINQUEDOS		232,00	
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA RETROAGIDA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	004	CONTAINER COM INSTALAÇÕES SANITÁRIAS COMPLETO	UNIDADE	54.395,66	I001
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E009	S.O.S CONTAINER		41.990,00	09/09/2020
	E010	ITAJAI CONTAINER		48.496,00	09/09/2021
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA RETROAGIDA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	005	CAMPO DE FUTEBOL 20X40M, COM GRAMA SINTETICA, COMPLETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	162,31	I001
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E008	SC GRASS GRAMA SINTÉTICA		135,00	08/09/2020
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA RETROAGIDA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	006	PARAFUSO DE AÇO INOX AUTOATARRACHANTE CABEÇA PHILIPS 4,8X50MM	UNIDADE	1,70	I001
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E003	COTAÇÃO PELA INTENET - CÓPIAS ANEXADAS		1,41	06/08/2018
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA RETROAGIDA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	007	GRADIL STANDART 5X20CMX5,00MM VERDE 24,30KG - MODULO 2,50M	UNIDADE	368,05	I001
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E004	TOTAL TELAS		306,12	30/07/2020
	OBSERVAÇÕES:	COTAÇÃO UTILIZADA DA PRAÇA DO MORRETES			

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA RETROAGIDA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	008	PORTÃO EM GRADIL VERDE DE AÇO, ZINCO, MICROCRISTAIS DE FOSFATO E PINTURA 1,20X2,43 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	1.791,43	I001
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E002	BELGO CERCAS E CIA-BR FENCE		1.490,00	24/07/2020
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA RETROAGIDA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	009	POSTE PETALA DUPLIO EM AÇO COR PRETA DIAMETRO 2,5" H=4,00M COM MÓDULO LED ALUMÍNIO E VIDRO 50W 3000K, INCLUINDO INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS	UNIDADE	996,71	I001
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E021	RLUX		804,93	
	E021	RLUX		853,08	
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA RETROAGIDA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	010	TUBO DE AÇO INOX 50MM	M	83,50	I001
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E022	FMD AÇO INOX		69,45	13/10/2020
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA RETROAGIDA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	011	CONJUNTO DE MESA COM 4 BANCOS DE CONCRETO	CJ	976,27	I001
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E001	CR ARTEFATOS DE CIMENTOS		790,00	
	E023	GMR ARTEFATOS DE CIMENTO		834,00	
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA RETROAGIDA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	012	FORN. E INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE EM MADEIRA E AÇO GALVANIZADO CONFORME MEMORIAL, COMPOSTA DE 4 TIPOS DE EQUIPAMENTOS	UNIDADE	7.055,10	I001
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E024	ESPORTES EXPRESS		5.868,00	
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA RETROAGIDA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	013	PROJETOR RETANGULAR COM TECNOLOGIA LED 200 W (+ OU - 5%) GRAU DE PROTEÇÃO IP66, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO - PARA QUADRA DE VOLEI	UNIDADE	1.189,07	I001
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E025	CONEX - ELETROMECÂNICA IND. E COM. LTDA		989,00	
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA RETROAGIDA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	014	FORNEC. E IMPLANTAÇÃO DE PLAYGROUND PARA ÁREA DE 75M²	UNIDADE	25.229,06	I001
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E005	MACPOOL		22.268,00	13/10/2020
	E007	JOY BRINQUEDOS		19.700,00	13/10/2020
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	015	TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL TP40 PRE PINTADA BRANCO SUPERIOR E PRIMER INFERIOR	M²	82,70	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E026	KINGSPAN		75,00	10/08/2022
	E027	METAINER		90,39	10/08/2022
	OBSERVAÇÕES:				

Data

Resp. Pesquisa de Mercado: