PLANTA BAIXA TÉRREO
ESC. 1/100

PISTA DE CORRIDA
Piso: Emborr. Tudo granulado
Área: 730.71m²

PARQUINHO
Piso: TIPE
Área: 77.52m²

Cerca em nylonfor alt= 1,80m

Portão em nylonfor 1,80x0,90m

ELEVAÇÃO 1

QUADRA COBERTA
Piso: Concreto alisado
Área: 592.16m²

ARQUIBANCADA
Piso: Concreto alisado
Área: 67.56m²

PROJEÇÃO COBERTURA

GIRO COBERTURA METÁLICA

Piso: Piso emborrachado 1.000x1.000x8mm

HALL ENTRADA GINÁSIO
A: 45.78m²

Piso: Lona Toro PVC

Colocar grama esmeralda

SALA ED. FÍSICA
A: 23.74m²

VESTIÁRIO
A: 31.84m²

Retirar e instalar Ar Condicionado 24000 BTUS

BANHO

Previsão de Bomba Elevatória

Projeção subsolo

TELHA METÁLICA SANDUICHE
i=5%

TELHA DE FIBROCIMENTO
i=10%

49,35

Retirar moldura do quadro

Piso: Piso cerâmico
Área: 53.20m²

Piso da sala afunda, verificar o que está ocorrendo e consertar

Trocar fechadura

Trocar de batente e alisar

Retirar e instalar Ar Condicionado 36000 BTUS

Instalação de Ar Condicionado 9000 BTUS

SALA MINISTER
Piso: Piso cerâmico
Área: 8.40m²

CAIXA DO ELEVADOR
A= 1.19m²

Colocar corrimão duplo em aço inox nas alturas de 92 e 70cm

DESCE

SOBE

CORREDOR
Piso: Granilite
Área: 82.70m²

Guarda-corpo de alvenaria h=80cm+ h=10cm metálico

Complemento de guarda-corpo com barra em aço inox até altura de 1,10m

Rampa i=8,33%
1080

C.A.P.
Piso: Cerâmico
Área: 14.10m²

Piso da sala afunda, verificar o que está ocorrendo e consertar

Instalação de Ar Condicionado 9000 BTUS

Grampear Rachadura

WC ALUNOS MASC.
Piso: Cerâmico
Área: 33.92m²

Barra vertical 40cm
Bancada PCD- Alt=80cm

Barra vertical 40cm
Barra de 80cm horizontal

WC ALUNOS FEM.
Piso: Cerâmico
Área: 33.92m²

WC MASC.

CIRCULAÇÃO
Piso: Granilite
Área: 48.17m²

Arrumar Rachadura

Trocar janela de vidro existente por fijolo de vidro

Barra vertical 40cm
Barra de 70cm vertical

Barra vertical 40cm
Bancada PCD - Alt=80cm
Bebedouros

Refazer capa de concreto guarda-corpo

Barra de 80cm horizontal

Barra de 70cm vertical

Colocar corrimão duplo em aço inox nas alturas de 92 e 70cm

PÁTIO INTERNO COBERTO
Piso: Cerâmico
Área: 235.83m²

PALCO
Piso: Madeira
Área: 36.90m²

Fazer reforço na estrutura de madeira do palco

Rampa i=8,33%

Degrau: 17,5 (x10=90)

PROJ. PAV. SUPERIOR

DEPÓSITO
Área: 2.16m²

Porta de aço, tipo de rolo (3000X390)

PÁTIO ABERTO
Piso: Bloco Intertravado
Área: 592.56m²

PROJ. COBERTURA METÁLICA

SECRETARIA
Piso: Taco de Madeira
Área: 32.46m²

DIRETORIA
Piso: Taco de Madeira
Área: 12.74m²

Rebaixar forro para ter pé direito de 3m. (X65X135/50)

WC
Piso: Piso cerâmico
Área: 2.90m²

JARDIM 3
Piso: Grama
Área: 192,25m²

Mudar sentido de abertura da porta para bora

HALL
Piso: Granilite
Área: 42.54m²

SALA DA ORIENTADORA
Piso: Piso cerâmico
Área: 22.31m²

SALA DA SUPERVISÃO
Piso: Piso cerâmico
Área: 22.31m²

SALA MULTI-FUNCIONAL
Piso: Piso cerâmico
Área: 22.31m²

SALA ADMINISTRAÇÃO
Piso: Piso cerâmico
Área: 23.50m²

BIBLIOTECA
Piso: Piso cerâmico
Área: 37.70m²

Instalação de Ar Condicionado 18000 BTUS

Instalação de Ar Condicionado 24000 BTUS

Instalação de A/C 12000 BTUS

PROJEÇÃO COBERTURA

Murela 50cm

Muro de Contenção

Rampa i= 2,6%

Murela 1,10m

Murela 1,70m

JARDIM 2
Piso: Grama
Área: 139,03m²

DECK
Piso: Ripas de Madeira
Área: 29.82m²

Deck de madeira com cobertura em madeira e vidro

ELEVAÇÃO 2

Por nova camada de concreto armado de 3cm

CALÇADA
Área: 41.68m²

MASTRO DAS BANDEIRAS

ESTACIONAMENTO 15 CARROS

ESTACIONAMENTO 14 Motos

ESTACIONAMENTO
Piso: Bloco intertravado
Área: 420.56m²

ENTRADA DA ESCOLA
Piso: Cerâmico
Área: 97.16m²

BICICLETÁRIO 20 BIKES

JARDIM 1
Piso: Grama
Área: 255.93m²

Rampa i= 8,33%

Muro de alvenaria h=1,83cm

ACESSO DE ESTUDANTES

ACESSO DE PEDESTRES

RODOVIA OSVALDO REIS

SUBSTAÇÃO

Muro de alvenaria h=2,00cm

SALA DE VÍDEO
Piso: Piso cerâmico
Área: 43.68m²

Instalação de A/C 18000 BTUS

Construir calçada de concreto

PÁTIO SALAS DE APOIO
Piso: Concreto alisado
Área: 592.56m²

Construir nova camada de concreto de 3cm por cima da calçada existente e fazer drenagem

SALA DE SURF
Piso: Piso cerâmico
Área: 9.91m²

WC P.N.E.
Área: 4.19m²

SALA DO EVA 2
Piso: Cerâmico
Área: 17.32m²

CIRCULAÇÃO
Piso: Cerâmico
Área: 4.26m²

SALA DO EVA 1
Piso: Cerâmico
Área: 14.41m²

Instalação de A/C 9000 BTUS

Instalação de A/C 12000 BTUS

Banco de madeira 1,50m. de larg.

Bebedouro

RAMPA

PROJEÇÃO COBERTURA

LEGENDA PISOS EXTERNOS

- Grama Batatais
- Grama São Carlos
- Grama Esmeralda
- Grama Preta
- Bloco intertravado de concreto
- Calçada de concreto
- TIPE colorido
- Piso de borracha granulada

LEGENDA POSTES

- Poste 10m de altura com 2 refletores LED
- Poste tipo de praça com 2 pétalas 4m de altura

ESPECIFICAÇÕES

PISO

1 - TROCAR PISO EXISTENTE POR CERÂMICO 45x45 cm, PEI 5, COR BRANCO GELO
2 - MANTER PISO EXISTENTE
3- POLIR E APLICAR CAMADA DE RESINA EM GRANILITE EXISTENTE
4 - MANTER PISO EXISTENTE E APLICAR VERNIZ INCOLOR
5 - TROCAR PISO EXISTENTE POR PISO CERÂMICO 45x45 cm, COR BRANCO GELO, ANTIDERRAPANTE
6 - BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO
7 - CALÇADA DE CONCRETO ALISADO
8 - APLICAR NATA DE CONCRETO DE 3CM
9 - ARDÓSIA
10 - GRAMA
11- APLICAR CAMADA DE RESINA EM REVESTIMENTO EXISTENTE

AUMENTAR CONTRAPISO EM 15cm.

PAREDE

1 - PINTURA NOVA ACRÍLICA COR BRANCO GELO COM FAIXA INFERIOR JÁ EXISTENTE EM CERÂMICA 30x45cm, COR BRANCO GELO ATÉ H=1,20m
2 - PINTAR COM TINTA ACRÍLICA COR BRANCO GELO DO PISO ATÉ FORRO OU TETO
3 - RETIRAR REVESTIMENTO EXISTENTE, APLICAR CERÂMICA NOVA 30x40 cm, COR BRANCO GELO, DO PISO ATÉ ALTURA DE 2m. E PINTAR RESTANTE DE TINTA ACRÍLICA BRANCO GELO
4 - PINTAR COM TINTA ACRÍLICA COR BRANCO GELO COM FAIXA INFERIOR EM PINTURA ACRÍLICA COR AZUL ITAJAI ATÉ H=1,20m
5-RETIRAR REVESTIMENTO EXISTENTE; PINTAR COM TINTA ACRÍLICA COR BRANCO GELO COM FAIXA INFERIOR NOVA EM CERÂMICA 30x40cm, COR BRANCO GELO ATÉ H=1,20m
6- PINTAR COM TINTA ACRÍLICA COR BRANCO GELO COM FAIXA INFERIOR EM AZULEJO PADRÃO ITAJAI 15X15 cm, ATÉ H=1,20m.
7 - MANTER CERÂMICA 30x40 cm, COR BRANCO GELO, DO PISO ATÉ FORRO DU TETO EXISTENTE
8 - APLICAR CERÂMICA 30x40 cm, COR BRANCO GELO, DO PISO AO TETO
9- MANTER REVESTIMENTO EXISTENTE

PAREDE DE DRYVALL

Retirar todo reboco até altura de 1,5m. (e nos pontos mais altos onde houver necessidade). Impermeabilizar o topo com argamassa polimérica/membrana acrílica, aplicar nova argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante e revestir com azulejo 45X45 na cor branca até altura de 1,2m.

Impermeabilizar o topo com argamassa polimérica/membrana acrílica, aplicar nova argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante até altura de 1,5m. e revestir com azulejo 45X45 na cor branca até altura de 1,2m.

TETO

1 - TROCAR FORRO EXISTENTE POR FORRO PVC NOVO
2- LAJE- PINTAR TETO COM TINTA ACRÍLICA COR BRANCO GELO
3- TROCAR FORRO EXISTENTE POR FORRO MINERAL FIXADO NA ESTRUTURA
4- MANTER FORRO EM PVC EXISTENTE
5- TELHADO APARENTE
6- INSTALAR FORRO PVC

TABELA DE ESQUADRIAS

NOME	LARGURA	ALTURA	PEITORIL	DESCRIÇÃO	MATERIAL	QUANT.
J1	2,650	1,950	0,900	4 folhas/ 2 fixas	Alumínio	01
J2	2,640	1,400	1,100	4 folhas/ 2 fixas	Alumínio	13
J3	1,500	2,000	4,000	Folha fixa	Alumínio	3
J4	2,640	1,400	0,800	4 folhas/ 2 fixas	Alumínio	4
J5	2,000	1,400	0,800	4 folhas/ 2 fixas	Alumínio	2
J6	2,750	1,680	1,340	4 folhas/ 2 fixas	Alumínio	26
J7	2,800	0,940	1,690	basculantes	Alumínio	1
J8	2,510	0,940	1,680	basculantes	Alumínio	1
J9	1,400	0,950	1,680	basculantes	Alumínio	2
J10	0,700	0,600	2,000	basculantes	Alumínio	5
J11	2,650	0,950	1,900	basculantes	Alumínio	3
J12	2,600	1,200	1,100	fixa passa doc.	Alumínio	1
J13	0,600	0,450	1,500	basculantes	Alumínio	2
J14	0,800	1,350	1,100	basculantes	Alumínio	1
J15	0,600	0,600	1,800	basculantes	Alumínio	1
J16	2,500	1,400	0,800	4 folhas/ 2 fixas	Alumínio	1
J17	3,900	1,400	0,800	4 folhas/ 2 fixas	Alumínio	1
J18	2,000	1,400	1,000	4 folhas/ 2 fixas	Alumínio	3
J19	1,000	0,700	1,200	4 folhas/ 2 fixas	Alumínio	1
J20	1,900	1,300	1,350	4 folhas/ 2 fixas	Alumínio	1
J21	0,500	0,600	2,000	basculantes	Alumínio	1
J22	1,300	1,700	1,000	4 folhas/ 2 fixas	Alumínio	1
J23	2,000	1,500	0,900	Guilhotina com folha deslizante em tela mosqueteiro e bandeira fixa	Alumínio	2
J24	2,400	1,600	1,100	4 folhas/ 2 fixas	Alumínio	1
J25	1,200	1,500	1,100	2 folhas de correr	Alumínio	3
J26	0,750	0,900	1,600	Maxim ar	Alumínio	1
J27	3,300	1,600	1,000	4 folhas/ 2 fixas	Alumínio	4
J28	1,000	1,000	1,600	basculantes	Alumínio	2
J29	2,500	0,600	1,750	basculantes	Alumínio	2
J30	2,000	1,200	1,000	4 folhas/ 2 fixas	Alumínio	2
J31	2,000	0,700	1,600	basculantes	Alumínio	2
J32	1,200	1,200	1,100	2 folhas de correr	Alumínio	1
J33	1,200	1,200	5,100	fixa	Alumínio	3
P1	0,800	2,100	-	1 folha de abrir	Madeira	4
P2	0,900	2,100	-	1 folha de abrir	Madeira	29
P3	1,000	2,100	-	1 folha de abrir	Madeira	12
P4	2.000	2,100	-	2 folhas de abrir	Vidro	1
P5	1,200	2,100	-	1 folha de correr com bandeira fixa de 50cm	Alumínio branco	2
P6	2,600	2,100	-	2 folhas de abrir	Vidro	1
P8	0,700	2,100	-	1 folha de abrir	Madeira	7
P9	0,600	2,100	-	1 folha de abrir	Madeira	1
P10	0,700	1,800	-	1 folha de abrir	Alumínio	29
P11	0,900	1,800	-	1 folha de abrir	Alumínio	4
P12	0,900	2,100	-	1 folha de abrir	Vidro	1
P13	0,600	1,800	-	1 folha de abrir	Veneziana em alumínio	1
P14	0,800	1,600	-	1 folha de abrir	Madeira	1
PT1	2,250	2,300	-	1 folha de abrir, com bandeira fixa de 65cm	Grade de aço	1
PT2	5,000	2,000	-	1 folha de correr	Grade de aço	1
PT3	1,200	2,000	-	1 folha de abrir	Grade de aço galvanizado	1
PM	0,900	2,100	-	1 folha de abrir	Alumínio com tela mosqueteiro	1

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ

RESPONSÁVEL TÉCNICO
ELMIR BORTOLANZA

EQUIPE TÉCNICA

RESPONSÁVEL TÉCNICO
ELMIR BORTOLANZA
ARQUITETO E URBANISTA
CAU A48398-2

DESENHISTA
BRUNA KLOTZ STOLTZ

OBRA: REFORMA

EDIFICAÇÃO: EB GASPAR DA COSTA MORAES

ENDEREÇO: Av. Osvaldo Reis, 54 - Cep 88306-001
Fazenda, Itajaí - SC

PROJETO: ARQUITETÔNICO

CONTEÚDO: ARQUITETÔNICO

DATA: 17/11/2022

ETAPA: EXECUTIVA

FOLHA: ARQ-07/11

ESCALA: INDICADA