

MENU



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de
#PUB

| | | | | |
|---|--|----------------|------------------|--|
| ← | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CAPS AD III | Nº SICONV 0 | Nº OPERAÇÃO 0 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ |
|---|--|----------------|------------------|--|

FRENTES DE OBRA:

CAPS AD III

| Nível | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |
|---------|--|--|---------|------------|--------------------------------|
| LOTE | Rua Raul Bayer Laus, nº 229 - Bairro São Vicente | | | | |
| Meta | 1. | CAPS AD III | | - | |
| Nível 2 | 1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | | - | |
| Nível 3 | 1.1.1. | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | | - | |
| Serviço | 1.1.1.1. | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | M2 | 1.395,00 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.1.1.2. | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 418,50 | Conforme quantitativo |
| Nível 3 | 1.1.2. | SERVIÇOS INICIAIS | | - | |
| Serviço | 1.1.2.1. | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | M2 | 90,00 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.1.2.2. | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 10,00 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.1.2.3. | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE (REF. SINAPI-C 104894/02/2024) | M2 | 45,00 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.1.2.4. | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 132,00 | 41m X 25m |
| Nível 3 | 1.1.3. | PROJETOS COMPLEMENTARES | | - | |
| Serviço | 1.1.3.1. | PROJETO ESTRUTURAL | M2 | 741,23 | Conforme projeto arquitetônico |
| Serviço | 1.1.3.2. | PROJETO DE FUNDACOES | M2 | 741,23 | Conforme projeto arquitetônico |
| Serviço | 1.1.3.3. | PROJETO ELÉTRICO | M2 | 741,23 | Conforme projeto arquitetônico |
| Serviço | 1.1.3.4. | PROJETO TELEFONICO | M2 | 741,23 | Conforme projeto arquitetônico |
| Serviço | 1.1.3.5. | PROJETO REDE LOGICA | M2 | 741,23 | Conforme projeto arquitetônico |
| Serviço | 1.1.3.6. | PROJETO HIDRO-SANITARIO | M2 | 741,23 | Conforme projeto arquitetônico |
| Serviço | 1.1.3.7. | PROJETO PREVENÇÃO INCÊNDIO COMPLETO | M2 | 741,23 | Conforme projeto arquitetônico |
| Serviço | 1.1.3.8. | PROJETO ARQUITETÔNICO - PROJETO DE LEGALIZAÇÃO JUNTO AO MUNICIPIO | M2 | 741,23 | Conforme projeto arquitetônico |
| Nível 2 | 1.2. | FUNDAÇÕES | | - | |
| Nível 3 | 1.2.1. | ESTACAS ESCAVADAS | | - | |
| Serviço | 1.2.1.1. | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO BOMBEADO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019_PA (REF. SINAPI-C 100651/12/2024) | M | 3.315,00 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.2.1.2. | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 195,00 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.2.1.3. | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 46,20 | Conforme quantitativo |
| Nível 3 | 1.2.2. | BLOCOS E VIGAS BALDRAME | | - | |
| Serviço | 1.2.2.1. | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME E BLOCO COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 323,85 | Conforme quantitativo |

| Agrupador de Eventos | 1 |
|--------------------------------|--------------|
| TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$): | 3.186.333,97 |
| SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.395,00 |
| SERVIÇOS PRELIMINARES | 418,50 |
| SERVIÇOS PRELIMINARES | 90,00 |
| SERVIÇOS PRELIMINARES | 10,00 |
| SERVIÇOS PRELIMINARES | 45,00 |
| SERVIÇOS PRELIMINARES | 132,00 |
| SERVIÇOS PRELIMINARES | 741,23 |
| SERVIÇOS PRELIMINARES | 741,23 |
| SERVIÇOS PRELIMINARES | 741,23 |
| SERVIÇOS PRELIMINARES | 741,23 |
| SERVIÇOS PRELIMINARES | 741,23 |
| SERVIÇOS PRELIMINARES | 741,23 |
| SERVIÇOS PRELIMINARES | 741,23 |
| SERVIÇOS PRELIMINARES | 741,23 |
| FUNDAÇÕES | 3.315,00 |
| FUNDAÇÕES | 195,00 |
| FUNDAÇÕES | 46,20 |
| FUNDAÇÕES | 323,85 |

MENU



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de
#PUB

| | | | | |
|---|--|----------------|------------------|---|
| ← | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CAPS AD III | Nº SICONV 0 | Nº OPERAÇÃO 0 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ |
|---|--|----------------|------------------|---|

FRENTES DE OBRA:

| Nível | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |
|---------|--|--|---------|------------|-----------------------|
| LOTE | Rua Raul Bayer Laus, nº 229 - Bairro São Vicente | | | | |
| Serviço | 1.2.2.2. | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 303,31 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.2.2.3. | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0,45 | 15,17m² x 0,03m |
| Serviço | 1.2.2.4. | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 151,20 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.2.2.5. | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 257,58 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.2.2.6. | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM A 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1.544,00 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.2.2.7. | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM A 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 2.575,80 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.2.2.8. | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 (REF. SINAPI-C 96557/12/2024) | M3 | 45,06 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.2.2.9. | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 263,63 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.2.2.10. | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 60,22 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.2.2.11. | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M3 | 31,03 | Conforme quantitativo |
| Nível 2 | 1.3. | SUPERESTRUTURA | | - | |
| Nível 3 | 1.3.1. | PILARES E VIGAS | | - | |
| Serviço | 1.3.1.1. | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 342,29 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.3.1.2. | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 419,64 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.3.1.3. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM A 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 4.277,38 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.3.1.4. | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 14,27 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.3.1.5. | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 21,38 | Conforme quantitativo |
| Nível 3 | 1.3.2. | LAJE PRÉ-MOLDADA | | - | |

| Agrupador de Eventos | 1 |
|--------------------------------|--------------|
| TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$): | 3.186.333,97 |
| FUNDAÇÕES | 303,31 |
| FUNDAÇÕES | 0,45 |
| FUNDAÇÕES | 151,20 |
| FUNDAÇÕES | 257,58 |
| FUNDAÇÕES | 1.544,00 |
| FUNDAÇÕES | 2.575,80 |
| FUNDAÇÕES | 45,06 |
| FUNDAÇÕES | 263,63 |
| FUNDAÇÕES | 60,22 |
| FUNDAÇÕES | 31,03 |
| SUPERESTRUTURA | 342,29 |
| SUPERESTRUTURA | 419,64 |
| SUPERESTRUTURA | 4.277,38 |
| SUPERESTRUTURA | 14,27 |
| SUPERESTRUTURA | 21,38 |

CAPS AD III

MENU

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)Grau de
#PUBAPELIDO DO EMPREENDIMENTO
CAPS AD IIINº SICONV
0Nº OPERAÇÃO
0PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ

FRENTES DE OBRA:

CAPS AD III

| Nível | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |
|---------|--|--|---------|------------|-----------------------|
| LOTE | Rua Raul Bayer Laus, n° 229 - Bairro São Vicente | | | | |
| Serviço | 1.3.2.1. | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA | M2 | 722,08 | Conforme quantitativo |
| Nível 2 | 1.4. | COBERTURAS | | - | |
| Nível 3 | 1.4.1. | ESTRUTURA METÁLICA | | - | |
| Serviço | 1.4.1.1. | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 4.086,54 | Conforme quantitativo |
| Nível 3 | 1.4.2. | COBERTURAS | | - | |
| Serviço | 1.4.2.1. | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 681,09 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.4.2.2. | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 287,75 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.4.2.3. | EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 | M | 112,65 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.4.2.4. | TABEIRA DE MADEIRA | M | 175,15 | Conforme quantitativo |
| Nível 2 | 1.5. | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | | - | |
| Serviço | 1.5.0.1. | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 971,42 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.5.0.2. | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 160,12 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.5.0.3. | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 28,98 | Conforme quantitativo |
| Nível 2 | 1.6. | IMPERMEABILIZAÇÕES | | - | |
| Nível 3 | 1.6.1. | BALDRAMES E EMBASAMENTOS | | - | |
| Serviço | 1.6.1.1. | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 8,13 | 406,30m² x 0,02m |
| Serviço | 1.6.1.2. | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 406,30 | Conforme quantitativo |
| Nível 3 | 1.6.2. | ÁREAS MOLHADAS | | - | |
| Serviço | 1.6.2.1. | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 6,85 | 274,03m² x 0,025m |
| Nível 3 | 1.6.3. | MUROS DE ARRIMO / JARDIM | | - | |
| Serviço | 1.6.3.1. | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 35,10 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.6.3.2. | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | M2 | 35,10 | Conforme quantitativo |
| Nível 3 | 1.6.4. | LAJES APARENTES | | - | |

| Agrupador de Eventos | 1 |
|--------------------------------|--------------|
| TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$): | 3.186.333,97 |
| SUPERESTRUTURA | 722,08 |
| COBERTURAS | 4.086,54 |
| COBERTURAS | 681,09 |
| COBERTURAS | 287,75 |
| COBERTURAS | 112,65 |
| COBERTURAS | 175,15 |
| ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | 971,42 |
| ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | 160,12 |
| ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | 28,98 |
| IMPERMEABILIZAÇÕES | 8,13 |
| IMPERMEABILIZAÇÕES | 406,30 |
| IMPERMEABILIZAÇÕES | 6,85 |
| IMPERMEABILIZAÇÕES | 35,10 |
| IMPERMEABILIZAÇÕES | 35,10 |

MENU

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)Grau de
#PUBAPELIDO DO EMPREENDIMENTO
CAPS AD IIINº SICONV
0Nº OPERAÇÃO
0PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ

FRENTES DE OBRA:

CAPS AD III

| Nível | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |
|---------|--|---|---------|------------|-----------------------|
| LOTE | Rua Raul Bayer Laus, n° 229 - Bairro São Vicente | | | | |
| Serviço | 1.6.4.1. | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 148,73 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.6.4.2. | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | M2 | 148,73 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.6.4.3. | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 | M2 | 148,73 | Conforme quantitativo |
| Nível 2 | 1.7. | REVESTIMENTO | | - | |
| Nível 3 | 1.7.1. | REVESTIMENTO INTERNO | | - | |
| Serviço | 1.7.1.1. | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 1.717,37 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.7.1.2. | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 1.717,37 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.7.1.3. | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE | M2 | 454,51 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.7.1.4. | CANTONEIRA DE PROTEÇÃO ALUMÍNIO L 1" X 1" X 1/8" | M | 15,00 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.7.1.5. | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 (REF. SINAPI-C 101965/12/2024) | M | 81,05 | Conforme quantitativo |
| Nível 3 | 1.7.2. | REVESTIMENTO EXTERNO | | - | |
| Serviço | 1.7.2.1. | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 614,53 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.7.2.2. | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 614,53 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.7.2.3. | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMIGRÊS, 10X10 CM, ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 | M2 | 178,39 | Conforme quantitativo |
| Nível 3 | 1.7.3. | REVESTIMENTO DE LAJES | | - | |
| Serviço | 1.7.3.1. | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 579,22 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.7.3.2. | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 579,22 | Conforme quantitativo |
| Nível 2 | 1.8. | PISOS | | - | |
| Nível 3 | 1.8.1. | PISOS EM CONCRETO ARMADO | | - | |

| Agrupador de Eventos | 1 |
|--------------------------------|--------------|
| TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$): | 3.186.333,97 |
| IMPERMEABILIZAÇÕES | 148,73 |
| IMPERMEABILIZAÇÕES | 148,73 |
| IMPERMEABILIZAÇÕES | 148,73 |
| REVESTIMENTO | 1.717,37 |
| REVESTIMENTO | 1.717,37 |
| REVESTIMENTO | 454,51 |
| REVESTIMENTO | 15,00 |
| REVESTIMENTO | 81,05 |
| REVESTIMENTO | 614,53 |
| REVESTIMENTO | 614,53 |
| REVESTIMENTO | 178,39 |
| REVESTIMENTO | 579,22 |
| REVESTIMENTO | 579,22 |

MENU



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de
#PUB

| | | | | |
|---|--|----------------|------------------|--|
| ← | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CAPS AD III | Nº SICONV 0 | Nº OPERAÇÃO 0 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ |
|---|--|----------------|------------------|--|

FRENTES DE OBRA:

| Nível | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |
|---------|--|--|---------|------------|-----------------------|
| LOTE | Rua Raul Bayer Laus, n° 229 - Bairro São Vicente | | | | |
| Serviço | 1.8.1.1. | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | M2 | 232,80 | Conforme quantitativo |
| Nível 3 | 1.8.2. | PISOS INTERNOS | | - | |
| Serviço | 1.8.2.1. | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 574,42 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.8.2.2. | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 574,42 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.8.2.3. | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM. AF_02/2023_PE | M2 | 167,74 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.8.2.4. | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM. AF_02/2023_PE | M2 | 406,68 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.8.2.5. | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023 | M | 180,85 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.8.2.6. | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 | M | 321,80 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.8.2.7. | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO COM COLA. AF_05/2020 | M | 2,70 | Conforme quantitativo |
| Nível 3 | 1.8.3. | SOLEIRAS | | - | |
| Serviço | 1.8.3.1. | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 58,25 | Conforme quantitativo |
| Nível 3 | 1.8.4. | JUNTAS | | - | |
| Serviço | 1.8.4.1. | JUNTA DE DILATAÇÃO 1X1CM - MASTIQUE POLIURETANO - FRIO | M | 77,60 | Conforme quantitativo |
| Nível 3 | 1.8.5. | PISO EXTERNO | | - | |
| Serviço | 1.8.5.1. | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 67,65 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.8.5.2. | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 180,00 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.8.5.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 175,00 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.8.5.4. | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | UN | 3,00 | Conforme quantitativo |
| Nível 2 | 1.9. | ESQUADRIAS | | - | |
| Nível 3 | 1.9.1. | ESQUADRIAS DE MADEIRA | | - | |
| Serviço | 1.9.1.1. | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X220CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 5,00 | Conforme quantitativo |

| Agrupador de Eventos | 1 |
|--------------------------------|--------------|
| TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$): | 3.186.333,97 |
| PISOS | 232,80 |
| PISOS | 574,42 |
| PISOS | 574,42 |
| PISOS | 167,74 |
| PISOS | 406,68 |
| PISOS | 180,85 |
| PISOS | 321,80 |
| PISOS | 2,70 |
| PISOS | 58,25 |
| PISOS | 77,60 |
| PISOS | 67,65 |
| PISOS | 180,00 |
| PISOS | 175,00 |
| PISOS | 3,00 |
| ESQUADRIAS | 5,00 |

MENU



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de
#PUB

| | | | | |
|---|--|----------------|------------------|--|
| ← | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CAPS AD III | Nº SICONV 0 | Nº OPERAÇÃO 0 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ |
|---|--|----------------|------------------|--|

FRENTES DE OBRA:

| Nível | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |
|---------|--|---|---------|------------|-----------------------|
| LOTE | Rua Raul Bayer Laus, n° 229 - Bairro São Vicente | | | | |
| Serviço | 1.9.1.2. | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X220CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 23,00 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.9.1.3. | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 100X220CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (REF. SINAPI-C 91315/12/2024) | UN | 4,00 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.9.1.4. | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 120X220CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (REF. SINAPI-C 91315/12/2024) | UN | 4,00 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.9.1.5. | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 100X220CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (REF. SINAPI-C 91317/12/2024) | UN | 2,00 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.9.1.6. | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X1600CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 8,00 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.9.1.7. | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 | UN | 8,00 | Conforme quantitativo |
| Nível 3 | 1.9.2. | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | | - | |
| Serviço | 1.9.2.1. | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 81,53 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.9.2.2. | PORTA DE CORRER OU ABRIR DE ALUMÍNIO PARA VIDRO E VENEZIANA, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 (REF. SINAPI-C 100702/12/2024) | M2 | 85,36 | Conforme quantitativo |
| Nível 3 | 1.9.3. | ELEMENTOS DIVERSOS | | - | |
| Serviço | 1.9.3.1. | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM - MALHA 65 X 132MM, PINTURA ELETROSTÁTICA. AF_04/2019 | M2 | 64,35 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.9.3.2. | PORTÃO DE GIRO EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, COM DOBRADIÇAS - MALHA 65 X 132MM, PINTURA ELETROSTÁTICA | M2 | 1,50 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.9.3.3. | PORTÃO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, COM TRILHOS E ROLDANAS - MALHA 65 X 132MM, PINTURA ELETROSTÁTICA | M2 | 36,52 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.9.3.4. | ALÇAPÃO DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 0,72 | 0,85m x 0,85m |

| Agrupador de Eventos | 1 |
|--------------------------------|--------------|
| TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$): | 3.186.333,97 |
| ESQUADRIAS | 23,00 |
| ESQUADRIAS | 4,00 |
| ESQUADRIAS | 4,00 |
| ESQUADRIAS | 2,00 |
| ESQUADRIAS | 8,00 |
| ESQUADRIAS | 8,00 |
| ESQUADRIAS | 81,53 |
| ESQUADRIAS | 85,36 |
| ESQUADRIAS | 64,35 |
| ESQUADRIAS | 1,50 |
| ESQUADRIAS | 36,52 |
| ESQUADRIAS | 0,72 |

CAPS AD III

MENU

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)Grau de
#PUBAPELIDO DO EMPREENDIMENTO
CAPS AD IIINº SICONV
0

Nº OPERAÇÃO

0

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ

FRENTES DE OBRA:

CAPS AD III

| Nível | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |
|---------|--|--|---------|------------|-----------------------|
| LOTE | Rua Raul Bayer Laus, n° 229 - Bairro São Vicente | | | | |
| Serviço | 1.9.3.5. | CORRIMÃO BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE EM PVC, COM AMORTECIMENTO E IMPACTO. ALTURA=1,31M | M | 60,00 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.9.3.6. | BARRA ANTIPANICO SIMPLES, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA | UN | 4,00 | Conforme quantitativo |
| Nível 3 | 1.9.4. | ESPELHOS | | - | |
| Serviço | 1.9.4.1. | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM COLADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 12,00 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.9.4.2. | ESPELHO COM MOLDURA DE ALUMINIO FIXADO INCLINADO PARA BANHEIRO PCD | UN | 1,00 | Conforme quantitativo |
| Nível 2 | 1.10. | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | - | |
| Nível 3 | 1.10.1. | TUBULAÇÕES DE ÁGUA FRIA | | - | |
| Serviço | 1.10.1.1. | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (REF. SINAPI-C 91785/05/2023) | M | 171,00 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.10.1.2. | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (REF. SINAPI-C 91786/05/2023) | M | 30,00 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.10.1.3. | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (REF. SINAPI-C 91787/05/2023) | M | 85,00 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.10.1.4. | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1,00 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.10.1.5. | TANQUE / CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 2,00 | Conforme quantitativo |
| Nível 3 | 1.10.2. | REGISTROS | | - | |
| Serviço | 1.10.2.1. | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 10,00 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.10.2.2. | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 20,00 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.10.2.3. | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8,00 | Conforme quantitativo |
| Nível 3 | 1.10.3. | TUBULAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO | | - | |
| Serviço | 1.10.3.1. | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 (REF. SINAPI-C 91792/05/2023) | M | 30,00 | Conforme quantitativo |

| Agrupador de Eventos | 1 |
|--------------------------------|--------------|
| TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$): | 3.186.333,97 |
| ESQUADRIAS | 60,00 |
| ESQUADRIAS | 4,00 |
| ESQUADRIAS | 12,00 |
| ESQUADRIAS | 1,00 |
| INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 171,00 |
| INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 30,00 |
| INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 85,00 |
| INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 1,00 |
| INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 2,00 |
| INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 10,00 |
| INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 20,00 |
| INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 8,00 |
| INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 30,00 |

MENU

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)Grau de
#PUBAPELIDO DO EMPREENDIMENTO
CAPS AD IIINº SICONV
0Nº OPERAÇÃO
0PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ

FRENTES DE OBRA:

CAPS AD III

| Nível | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |
|---------|--|---|---------|------------|-----------------------|
| LOTE | Rua Raul Bayer Laus, n° 229 - Bairro São Vicente | | | | |
| Serviço | 1.10.3.2. | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 (REF. SINAPI-C 91793/05/2023) | M | 30,00 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.10.3.3. | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 (REF. SINAPI-C 91794/05/2023) | M | 30,00 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.10.3.4. | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 (REF. SINAPI-C 91795/05/2023) | M | 120,00 | Conforme quantitativo |
| Nível 3 | 1.10.4. | CAIXAS | | - | |
| Serviço | 1.10.4.1. | CAIXA DE INSPECAO 60X60X60 CM EM ALVENARIA | UN | 14,00 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.10.4.2. | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 2,00 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.10.4.3. | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 16,00 | Conforme quantitativo |
| Nível 3 | 1.10.5. | REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS | | - | |
| Serviço | 1.10.5.1. | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 135,00 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.10.5.2. | CAIXA DE AREIA/AGUAS PLUVIAIS 60X60X60 C/ TAMPA | UN | 10,00 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.10.5.3. | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6,00 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.10.5.4. | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | 71,00 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.10.5.5. | GRELHA CONCRETO PRÉ MOLDADO L= 30CM PARA CANALETA SEM PASSAGEM VEICULOS. | M | 71,00 | Conforme quantitativo |
| Nível 3 | 1.10.6. | CISTERNA | | - | |
| Serviço | 1.10.6.1. | TANQUE / CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1,00 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.10.6.2. | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1,00 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.10.6.3. | CONJUNTO MOTO BOMBA 1/2 HP | UN | 1,00 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.10.6.4. | CONJUNTO HIDRÁULICO EM AÇO ROSCÁVEL PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA, DN SUCÇÃO 40 MM (1 1/2") E DN RECALQUE 32 MM (1 1/4"), PARA EDIFICAÇÃO COM 8 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1,00 | Conforme quantitativo |
| Nível 3 | 1.10.7. | EXTINTORES | | - | |
| Serviço | 1.10.7.1. | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 4,00 | Conforme quantitativo |

| Agrupador de Eventos | 1 |
|--------------------------------|--------------|
| TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$): | 3.186.333,97 |
| INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 30,00 |
| INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 30,00 |
| INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 120,00 |
| INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 14,00 |
| INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 2,00 |
| INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 16,00 |
| INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 135,00 |
| INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 10,00 |
| INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 6,00 |
| INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 71,00 |
| INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 71,00 |
| INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 1,00 |
| INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 1,00 |
| INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 1,00 |
| INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 1,00 |
| INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 4,00 |

MENU



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de
#PUB

| | | | | |
|---|--|----------------|------------------|--|
| ← | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CAPS AD III | Nº SICONV 0 | Nº OPERAÇÃO 0 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ |
|---|--|----------------|------------------|--|

FRENTES DE OBRA:

| Nível | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |
|---------|--|---|---------|------------|-----------------------|
| LOTE | Rua Raul Bayer Laus, n° 229 - Bairro São Vicente | | | | |
| Serviço | 1.10.7.2. | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 2,00 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.10.7.3. | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 2,00 | Conforme quantitativo |
| Nível 2 | 1.11. | LOUÇAS E METAIS | | - | |
| Nível 3 | 1.11.1. | LOUÇAS | | - | |
| Serviço | 1.11.1.1. | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 11,00 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.11.1.2. | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6,00 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.11.1.3. | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.11.1.4. | VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3,00 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.11.1.5. | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA CANTO SUSPENSO, 40 X 30CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3,00 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.11.1.6. | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.11.1.7. | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9,00 | Conforme quantitativo |
| Nível 3 | 1.11.2. | METAIS | | - | |
| Serviço | 1.11.2.1. | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 17,00 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.11.2.2. | DUCHA HIGIENICA PLÁSTICA COM REGISTRO METÁLICO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI-C 86915/12/2024) | UN | 8,00 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.11.2.3. | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6,00 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.11.2.4. | BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO EM AÇO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3,00 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.11.2.5. | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3,00 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.11.2.6. | BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1,00 | Conforme quantitativo |

| Agrupador de Eventos | 1 |
|--------------------------------|--------------|
| TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$): | 3.186.333,97 |
| INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 2,00 |
| INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 2,00 |
| | |
| LOUÇAS E METAIS | 11,00 |
| LOUÇAS E METAIS | 6,00 |
| LOUÇAS E METAIS | 2,00 |
| LOUÇAS E METAIS | 3,00 |
| LOUÇAS E METAIS | 3,00 |
| LOUÇAS E METAIS | 2,00 |
| LOUÇAS E METAIS | 9,00 |
| | |
| LOUÇAS E METAIS | 17,00 |
| LOUÇAS E METAIS | 8,00 |
| LOUÇAS E METAIS | 6,00 |
| LOUÇAS E METAIS | 3,00 |
| LOUÇAS E METAIS | 3,00 |
| LOUÇAS E METAIS | 1,00 |

MENU

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)Grau de
#PUBAPELIDO DO EMPREENDIMENTO
CAPS AD IIINº SICONV
0

Nº OPERAÇÃO

0

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ

FRENTES DE OBRA:

CAPS AD III

| Nível | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |
|---------|--|--|---------|------------|-----------------------|
| LOTE | Rua Raul Bayer Laus, n° 229 - Bairro São Vicente | | | | |
| Serviço | 1.11.2.7. | BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1,00 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.11.2.8. | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8,00 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.11.2.9. | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6,00 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.11.2.10. | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA USO GERAL, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6,00 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.11.2.11. | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.11.2.12. | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA MANGUEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6,00 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.11.2.13. | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1,00 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.11.2.14. | CUBA DUPLA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (REF. SINAPI-C 86935/12/2024) | UN | 3,00 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.11.2.15. | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (REF. SINAPI-C 86889/12/2024) | M2 | 24,58 | Conforme quantitativo |
| Nível 3 | 1.11.3. | ACESSÓRIOS | | - | |
| Serviço | 1.11.3.1. | TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, INCLUSO FIXAÇÃO (REF. SINAPI-C 95547/12/2024) | UN | 19,00 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.11.3.2. | PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO, INCLUSO FIXAÇÃO (REF. SINAPI-C 95547/12/2024) | UN | 14,00 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.11.3.3. | SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 18,00 | Conforme quantitativo |
| Nível 2 | 1.12. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | - | |
| Nível 3 | 1.12.1. | ENTRADA E QUADROS | | - | |
| Serviço | 1.12.1.1. | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, TRIFÁSICA (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | UN | 1,00 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.12.1.2. | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4,00 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.12.1.3. | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 80,00 | Conforme quantitativo |
| Nível 3 | 1.12.2. | LUMINÁRIAS | | - | |
| Serviço | 1.12.2.1. | LUMINÁRIA TUBULAR LED 2 X 16W - 120 CM - COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 85,00 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.12.2.2. | LUMINÁRIA TIPO SPOT PARA UMA LÂMPADA | UN | 8,00 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.12.2.3. | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 14,00 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.12.2.4. | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 54,00 | Conforme quantitativo |

| Agrupador de Eventos | 1 |
|--------------------------------|--------------|
| TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$): | 3.186.333,97 |
| LOUÇAS E METAIS | 1,00 |
| LOUÇAS E METAIS | 8,00 |
| LOUÇAS E METAIS | 6,00 |
| LOUÇAS E METAIS | 6,00 |
| LOUÇAS E METAIS | 2,00 |
| LOUÇAS E METAIS | 6,00 |
| LOUÇAS E METAIS | 1,00 |
| LOUÇAS E METAIS | 3,00 |
| LOUÇAS E METAIS | 24,58 |
| LOUÇAS E METAIS | 19,00 |
| LOUÇAS E METAIS | 14,00 |
| LOUÇAS E METAIS | 18,00 |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1,00 |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 4,00 |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 80,00 |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 85,00 |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 8,00 |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14,00 |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 54,00 |

MENU

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)Grau de
#PUBAPELIDO DO EMPREENDIMENTO
CAPS AD IIINº SICONV
0

Nº OPERAÇÃO

0

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ

FRENTES DE OBRA:

CAPS AD III

| Nível | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |
|---------|--|---|---------|------------|-----------------------|
| LOTE | Rua Raul Bayer Laus, n° 229 - Bairro São Vicente | | | | |
| Serviço | 1.12.2.5. | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6,00 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.12.2.6. | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 112,00 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.12.2.7. | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 7,00 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.12.2.8. | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3,00 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.12.2.9. | TOMADA DE REDE RJ45, TELEFONIA E TV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 28,00 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.12.2.10. | INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS | UND | 1,00 | Conforme quantitativo |
| Nível 3 | 1.12.3. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | - | |
| Serviço | 1.12.3.1. | BLOCO AUTÔNOMO C/ BATERIA P/ ILUMINACAO DE EMERGENCIA C/ 2 FAROIS DE 55W | PC | 11,00 | Conforme quantitativo |
| Nível 2 | 1.13. | PINTURA | | - | |
| Nível 3 | 1.13.1. | PINTURA INTERNA | | - | |
| Serviço | 1.13.1.1. | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 1.262,86 | Conforme quantitativo |
| Nível 3 | 1.13.2. | PEREDE EXTERNA | | - | |
| Serviço | 1.13.2.1. | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | M2 | 436,14 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.13.2.2. | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024 | M2 | 436,14 | Conforme quantitativo |
| Nível 3 | 1.13.3. | FORRO | | - | |
| Serviço | 1.13.3.1. | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 579,22 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.13.3.2. | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 579,22 | Conforme quantitativo |
| Nível 3 | 1.13.4. | ESQUADRIAS | | - | |
| Serviço | 1.13.4.1. | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 144,00 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.13.4.2. | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 87,50 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.13.4.3. | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | M2 | 87,50 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.13.4.4. | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 227,04 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.13.4.5. | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | M2 | 227,04 | Conforme quantitativo |
| Nível 2 | 1.14. | MURO DE DIVISA / BASE GRADIL METÁLICO | | - | |
| Nível 3 | 1.14.1. | ESTACAS ESCAVADAS | | - | |

| Agrupador de Eventos | 1 |
|--------------------------------|--------------|
| TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$): | 3.186.333,97 |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 6,00 |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 112,00 |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 7,00 |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 3,00 |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 28,00 |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1,00 |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 11,00 |
| PINTURA | 1.262,86 |
| PINTURA | 436,14 |
| PINTURA | 436,14 |
| PINTURA | 579,22 |
| PINTURA | 579,22 |
| PINTURA | 144,00 |
| PINTURA | 87,50 |
| PINTURA | 87,50 |
| PINTURA | 227,04 |
| PINTURA | 227,04 |

MENU

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)Grau de
#PUBAPELIDO DO EMPREENDIMENTO
CAPS AD IIINº SICONV
0Nº OPERAÇÃO
0PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ

FRENTES DE OBRA:

CAPS AD III

| Nível | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |
|---------|--|--|---------|------------|-----------------------|
| LOTE | Rua Raul Bayer Laus, n° 229 - Bairro São Vicente | | | | |
| Serviço | 1.14.1.1. | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA | M | 254,00 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.14.1.2. | ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 0,75 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.14.1.3. | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 12,44 | Conforme quantitativo |
| Nível 3 | 1.14.2. | VIGAS BALDRAME | | - | |
| Serviço | 1.14.2.1. | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME E BLOCO COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024 | M3 | 126,68 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.14.2.2. | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | M2 | 107,66 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.14.2.3. | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0,16 | 5,38m² x 0,03m |
| Serviço | 1.14.2.4. | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 154,03 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.14.2.5. | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM A 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1.232,21 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.14.2.6. | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 (REF. SINAPI-C 96557/12/2024) | M3 | 15,40 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.14.2.7. | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 3,04 | 152m² x 0,02m |
| Serviço | 1.14.2.8. | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 152,00 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.14.2.9. | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 10,64 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.14.2.10. | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 106,89 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.14.2.11. | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 20,79 | Conforme quantitativo |
| Nível 3 | 1.14.3. | ALVENARIAS E REVESTIMENTOS | | - | |
| Serviço | 1.14.3.1. | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 214,00 | Conforme quantitativo |

| Agrupador de Eventos | 1 |
|---------------------------------------|--------------|
| TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$): | 3.186.333,97 |
| MURO DE DIVISA / BASE GRADIL METÁLICO | 254,00 |
| MURO DE DIVISA / BASE GRADIL METÁLICO | 0,75 |
| MURO DE DIVISA / BASE GRADIL METÁLICO | 12,44 |
| | |
| MURO DE DIVISA / BASE GRADIL METÁLICO | 126,68 |
| MURO DE DIVISA / BASE GRADIL METÁLICO | 107,66 |
| MURO DE DIVISA / BASE GRADIL METÁLICO | 0,16 |
| MURO DE DIVISA / BASE GRADIL METÁLICO | 154,03 |
| MURO DE DIVISA / BASE GRADIL METÁLICO | 1.232,21 |
| MURO DE DIVISA / BASE GRADIL METÁLICO | 15,40 |
| MURO DE DIVISA / BASE GRADIL METÁLICO | 3,04 |
| MURO DE DIVISA / BASE GRADIL METÁLICO | 152,00 |
| MURO DE DIVISA / BASE GRADIL METÁLICO | 10,64 |
| MURO DE DIVISA / BASE GRADIL METÁLICO | 106,89 |
| MURO DE DIVISA / BASE GRADIL METÁLICO | 20,79 |
| | |
| MURO DE DIVISA / BASE GRADIL METÁLICO | 214,00 |

MENU



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de
#PUB

| | | | | |
|---|--|----------------|------------------|--|
| ← | APELIDO DO EMPREENDIMENTO CAPS AD III | Nº SICONV 0 | Nº OPERAÇÃO 0 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ |
|---|--|----------------|------------------|--|

FRENTES DE OBRA:

| |
|--------------|
| CAPS AD III |
| 1 |
| 3.186.333,97 |
| 214,00 |
| 214,00 |
| 107,00 |
| |
| |
| |
| 300,00 |
| 300,00 |
| 39,00 |
| |
| 1,00 |
| |
| 741,23 |

| Nível | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |
|---------|--|--|---------|------------|-----------------------|
| LOTE | Rua Raul Bayer Laus, nº 229 - Bairro São Vicente | | | | |
| Serviço | 1.14.3.2. | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | M2 | 214,00 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.14.3.3. | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024 | M2 | 214,00 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.14.3.4. | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 (REF. SINAPI-C 101965/12/2024) | M | 107,00 | Conforme quantitativo |
| Nível 2 | 1.15. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | - | |
| Nível 3 | 1.15.1. | PAISAGISMO | | - | |
| Serviço | 1.15.1.1. | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 | M2 | 300,00 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.15.1.2. | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 | M2 | 300,00 | Conforme quantitativo |
| Serviço | 1.15.1.3. | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 | UN | 39,00 | Conforme quantitativo |
| Nível 3 | 1.15.2. | REMOÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | | - | |
| Serviço | 1.15.2.1. | DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA (RETIRADA DO TAPUME E DESMONTAGEM DO BARRACÃO DE OBRA) | UND | 1,00 | Conforme quantitativo |
| Nível 3 | 1.15.3. | LIMPEZA FINAL DA OBRA | | - | |
| Serviço | 1.15.3.1. | LIMPEZA DA OBRA | M2 | 741,23 | Conforme quantitativo |

| Agrupador de Eventos |
|---------------------------------------|
| TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$): |
| MURO DE DIVISA / BASE GRADIL METÁLICO |
| MURO DE DIVISA / BASE GRADIL METÁLICO |
| MURO DE DIVISA / BASE GRADIL METÁLICO |
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES |
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES |
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES |
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES |
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES |
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES |

ITAJAÍ / SC
Local
quarta-feira, 30 de abril de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Enio Gui Ferreira de Sampaio Junior
CREA/CAU: CREA-SC 133.019-8
ART/RRT: