


 <div>MUNICÍPIO DE ITAJAÍ</div>			ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ								 <div>INIS INSTITUTO ITAJAÍ SUSTENTÁVEL</div>	
PROJETO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL METÁLICO E PORTÕES												
PROPRIETÁRIO: INIS - INSTITUTO ITAJAÍ SUSTENTÁVEL						CNPJ: 03.842.931/0001-						
ENDEREÇO: Av. Ver. Abrahão João Francisco, 2600 - Centro, Itajaí - SC, 88307-300												
EMPRESA CONTRATADA:						CNPJ:						
Data do Empenho:						Início da obra:						
						Término da obra:						
ORÇAMENTO ESTIMATIVO												
ITEM	REFERENCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	VISUAL TELAS	JG SERRALHERIA	SÓ TELAS	VALOR MÉDIA	VALOR	PERCENTUAL		
1		VIVEIRO							29.097,77	11,24%		
1.1		PORTÃO SOCIAL 1,10 X 2,20 M - GRADIL GALVANIZADO MALHA 5 X 20 CM, FIO 4,3MM REVESTIDO EM PVC - TUBO GALVANIZADO PINTADO EPOXI, CHAPA 1,25MM - ESTRUTURA METÁLICA, POSTES, BATENTES, FECHADURA E DOBRADIÇA	UND.	1,00	2.100,00	2.700,00	1.883,00	2.500,00	2.500,00	0,97%		
1.2		PORTÃO DE CORRER 4,20 X 2,20 M - GRADIL GALVANIZADO MALHA 5 X 20 CM, FIO 4,3MM REVESTIDO EM PVC - TUBO GALVANIZADO PINTADO EPOXI, CHAPA 1,25MM - ESTRUTURA METÁLICA, POSTES, TRILHO, BATENTES, FECHADURA E DOBRADIÇA	UND.	1,00	4.200,00	6.300,00	6.170,00	5.600,00	5.600,00	2,16%		
1.3		PORTÃO PIVOTANTE (2 FOLHAS) 3,00 X 2,20 M - GRADIL GALVANIZADO MALHA 5 X 20 CM, FIO 4,3MM REVESTIDO EM PVC - TUBO GALVANIZADO PINTADO EPOXI, CHAPA 1,25MM - ESTRUTURA METÁLICA, POSTES, BATENTES, FECHADURA E DOBRADIÇA	UND.	1,00	2.350,00	5.400,00	4.630,00	4.383,33	4.383,33	1,69%		
1.4		PAINEL DE GRADIL 2,50 M DE COMP. X 2,03 M DE ALTURA, GALVANIZADO MALHA 5 X 20 CM, FIO 4,3MM REVESTIDO EM PVC	UND.	13,00	550,00	540,00	471,62	543,33	7.063,33	2,73%		
1.5		POSTE DE GRADIL GALVANIZADO REVESTIDO EM PVC/EPOXI	UND.	17,00	250,00	178,00	249,65	202,00	3.434,00	1,33%		
1.6		FIXADORES	UND.	102,00	6,50	6,58	5,98	6,55	668,44	0,26%		
1.7		CHUMBADORES DE INOX 5/16 X 3 1/4	UND.	68,00	12,00	11,25	5,85	11,50	782,00	0,30%		
1.8		MÃO DE OBRA	UND.	1,00	6.000,00	4.000,00	4.925,00	4.666,67	4.666,67	1,80%		
2		PARQUE DO ATALAIA							28.523,20	11,02%		
2.1		PORTÃO DE CORRER 4,50 X 2,20 M - GRADIL GALVANIZADO MALHA 5 X 20 CM, FIO 4,3MM REVESTIDO EM PVC - TUBO GALVANIZADO PINTADO EPOXI, CHAPA 1,25MM - ESTRUTURA METÁLICA, POSTES, TRILHO, BATENTES, FECHADURA E DOBRADIÇA	UND.	1,00	4.500,00	6.300,00	7.084,00	5.700,00	5.700,00	2,20%		
2.2		PORTÃO PIVOTANTE (1 FOLHA) 3,20 X 2,20 M - GRADIL GALVANIZADO MALHA 5 X 20 CM, FIO 4,3MM REVESTIDO EM PVC - TUBO GALVANIZADO PINTADO EPOXI, CHAPA 1,25MM - ESTRUTURA METÁLICA, POSTES, BATENTES, FECHADURA E DOBRADIÇA	UND.	1,00	2.500,00	5.400,00	5.934,00	4.433,33	4.433,33	1,71%		
2.3		PAINEL DE GRADIL 2,50 M DE COMP. X 2,03 M DE ALTURA, GALVANIZADO MALHA 5 X 20 CM, FIO 4,3MM REVESTIDO EM PVC	UND.	16,00	550,00	540,00	471,62	543,33	8.693,33	3,36%		
2.4		POSTE DE GRADIL GALVANIZADO REVESTIDO EM PVC/EPOXI PARA CHUMBAR NO TERRENO	UND.	18,00	250,00	178,00	212,95	202,00	3.636,00	1,40%		
2.5		FIXADORES	UND.	108,00	6,50	6,85	5,98	6,73	727,20	0,28%		
2.6		MÃO DE OBRA	UND.	1,00	6.500,00	4.750,00	7.528,08	5.333,33	5.333,33	2,06%		
3		PARQUE DO CORDEIROS							176.105,21	68,01%		
3.1		PORTÃO SOCIAL 1,10 X 2,20 M - GRADIL GALVANIZADO MALHA 5 X 20 CM, FIO 4,3MM REVESTIDO EM PVC - TUBO GALVANIZADO PINTADO EPOXI, CHAPA 1,25MM - ESTRUTURA METÁLICA, POSTES, BATENTES, FECHADURA E DOBRADIÇA	UND.	2,00	2.100,00	2.700,00	1.883,00	2.500,00	5.000,00	1,93%		
3.2		PORTÃO DE CORRER 4,50 X 2,20 M - GRADIL GALVANIZADO MALHA 5 X 20 CM, FIO 4,3MM REVESTIDO EM PVC - TUBO GALVANIZADO PINTADO EPOXI, CHAPA 1,25MM - ESTRUTURA METÁLICA, POSTES, TRILHO, BATENTES, FECHADURA E DOBRADIÇA	UND.	2,00	4.500,00	6.300,00	6.300,00	5.700,00	11.400,00	4,40%		

		<div>ESTADO DE SANTA CATARINA</div> <div>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ</div> <div></div>								
<div>PROJETO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL METÁLICO E PORTÕES</div> <div>PROPRIETÁRIO: INIS - INSTITUTO ITAJAÍ SUSTENTÁVEL</div> <div>ENDEREÇO: Av. Ver. Abrahão João Francisco, 2600 - Centro, Itajaí - SC, 88307-300</div> <div>CNPJ: 03.842.931/0001-</div>										
<div>EMPRESA CONTRATADA:</div> <div>Data do Empenho:</div>					<div>CNPJ:</div> <div>Início da obra:</div> <div>Término da obra:</div>					
ORÇAMENTO ESTIMATIVO										
ITEM	REFERENCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	VISUAL TELAS	JG SERRALHERIA	SÓ TELAS	VALOR MÉDIA	VALOR	PERCENTUAL
3.3		PAINEL DE GRADIL 2,50 M DE COMP. X 2,03 M DE ALTURA, GALVANIZADO MALHA 5 X 20 CM, FIO 4,3MM REVESTIDO EM PVC	UND.	176,00	550,00	540,00	471,62	543,33	95.626,67	36,93%
3.4		POSTE DE GRADIL GALVANIZADO REVESTIDO EM PVC/EPOXI PARA CHUMBAR NO TERRENO	UND.	177,00	250,00	178,00	212,95	202,00	35.754,00	13,81%
3.5		FIXADORES	UND.	1.062,00	6,50	6,86	5,98	6,74	7.157,88	2,76%
3.6		MÃO DE OBRA	UND.	1,00	24.000,00	19.750,00	35.655,12	21.166,67	21.166,67	8,17%
4		PARQUE DO MORCEGO							25.204,27	9,73%
4.1		PORTÃO SOCIAL 1,10 X 2,20 M - GRADIL GALVANIZADO MALHA 5 X 20 CM, FIO 4,3MM REVESTIDO EM PVC - TUBO GALVANIZADO PINTADO EPOXI, CHAPA 1,25MM - ESTRUTURA METÁLICA, POSTES, BATENTES, FECHADURA E DOBRADIÇA	UND.	1,00	2.100,00	2.700,00	2.807,00	2.500,00	2.500,00	0,97%
4.2		PAINEL DE GRADIL 2,50 M DE COMP. X 2,03 M DE ALTURA, GALVANIZADO MALHA 5 X 20 CM, FIO 4,3MM REVESTIDO EM PVC	UND.	22,00	550,00	540,00	471,62	543,33	11.953,33	4,62%
4.3		POSTE DE GRADIL GALVANIZADO REVESTIDO EM PVC/EPOXI PARA CHUMBAR NO TERRENO	UND.	24,00	250,00	178,00	212,95	202,00	4.848,00	1,87%
4.4		FIXADORES	UND.	144,00	6,50	6,85	5,98	6,73	969,60	0,37%
4.5		MÃO DE OBRA	UND.	1,00	7.800,00	3.500,00	4.940,00	4.933,33	4.933,33	1,91%
TOTAL									R\$ 258.930,45	100%
<div>VALOR: Duzentos e Cinquenta e Sete Mil, Trezentos e Quarenta e Três Reais e Vinte e Sete Centavos</div> <div>Itajaí, 25 setembro de 2025</div> <div><div>Maria Heloísa Beatriz Furtado Lenzi</div><div>Superiendente do INIS</div></div> <div><div>Arq. João de Barros</div><div>CAU A 56319-6</div></div>										