CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ	AMPLIAÇÃO ANEXO MUSEU

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	06-26 (N DES.)	Rua Hercílio Luz, 681, Bairro Centro – Itajaí/SC	ITAJAÍ/SC	20,47%	12,82%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Rua Hercílio Luz, 681, Bairro Centro – Itajaí/SC									**4.253.180,06**	
1.			**REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO**					**-**	**4.253.180,06**	
1.1.			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**-**	**300.517,20**	
1.1.0.0.1.	Composição	20	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	12,00	20.787,83	BDI 1	25.043,10	300.517,20	RA
1.2.			**SERVIÇOS INICIAIS**					**-**	**109.564,22**	
1.2.1.			**PLACA DE OBRA**					**-**	**3.218,32**	
1.2.1.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	504,05	BDI 1	607,23	2.732,54	RA
1.2.1.0.2.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	0,80	504,05	BDI 1	607,23	485,78	RA
1.2.2.			**CANTEIRO DE OBRAS**					**-**	**65.355,54**	
1.2.2.0.1.	ORSE	04657	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,40M - REV 02_02/2022	MÊS	12,00	1.600,00	BDI 2	1.805,12	21.661,44	RA
1.2.2.0.2.	ORSE	04654	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M - REV 02_02/2022	MÊS	12,00	800,00	BDI 2	902,56	10.830,72	RA
1.2.2.0.3.	ORSE	04656	LOCAÇÃO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIROS E VASOS - 4,30 X 2,30M	MÊS	12,00	1.054,51	BDI 2	1.189,70	14.276,40	RA
1.2.2.0.4.	ORSE	11703	BARRACÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICINA, ETC.) C/ TESOURAS, TELHA 4MM, PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO	M2	28,00	210,78	BDI 1	253,93	7.110,04	RA
1.2.2.0.5.	ORSE	00061	BARRACÃO ABERTO PARA REFEITÓRIO DE OBRA, COM MATERIAIS NOVOS	UN	0,50	18.265,11	BDI 1	22.003,98	11.001,99	RA
1.2.2.0.6.	BANCO-AMFRI	AMFRI-21	SERVIÇO DE MOBILIZAÇÃO E/OU DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CANTEIRO DE OBRA, TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (REF. SINAPI-C 100951)	UN	115,00	3,66	BDI 2	4,13	474,95	RA
1.2.3.			**TAPUME**					**-**	**36.349,07**	
1.2.3.0.1.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	290,05	104,03	BDI 1	125,32	36.349,07	RA
1.2.4.			**LOCAÇÃO**					**-**	**4.641,29**	
1.2.4.0.1.	BANCO-AMFRI	AMFRI-146	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES - MADEIRA PINUS. AF_03/2024 (REF. SINAPI 99059/06-2025)	M	58,81	65,51	BDI 1	78,92	4.641,29	RA
1.3.			**DEMOLIÇÃO**					**-**	**74.444,81**	
1.3.0.0.1.	DEINFRA	40226	DEMOLICAO DE PAREDE DE GESSO ACARTONADO	M2	348,92	7,92	BDI 1	9,54	3.328,70	RA
1.3.0.0.2.	SINAPI	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	181,25	3,48	BDI 1	4,19	759,44	RA
1.3.0.0.3.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	485,66	30,41	BDI 1	36,63	17.789,73	RA
1.3.0.0.4.	DEINFRA	42552	RETIRADA CORRIMAO DE ALUMINIO	M	21,86	5,68	BDI 1	6,84	149,52	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ	AMPLIAÇÃO ANEXO MUSEU

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	06-26 (N DES.)	Rua Hercílio Luz, 681, Bairro Centro – Itajaí/SC	ITAJAÍ/SC	20,47%	12,82%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Rua Hercílio Luz, 681, Bairro Centro – Itajaí/SC									**4.253.180,06**	
1.3.0.0.5.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	102,00	126,55	BDI 1	152,45	15.549,90	RA
1.3.0.0.6.	ORSE	00012	DEMOLIÇÃO DE FORROS	M2	192,42	8,77	BDI 1	10,57	2.033,88	RA
1.3.0.0.7.	SINAPI	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	64,00	2,57	BDI 1	3,10	198,40	RA
1.3.0.0.8.	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	3,00	17,05	BDI 1	20,54	61,62	RA
1.3.0.0.9.	ORSE	08387	REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MARMORE)	M2	3,23	23,19	BDI 1	27,94	90,25	RA
1.3.0.0.10.	DEINFRA	43226	RETIRADA ESTRUTURA METALICA	M2	81,82	40,84	BDI 1	49,20	4.025,54	RA
1.3.0.0.11.	DEINFRA	42562	RETIRADA DE PORTAS, JANELAS E CAIXILHOS	M2	110,23	12,47	BDI 1	15,02	1.655,65	RA
1.3.0.0.12.	DEINFRA	40096	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ARVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. 60 A 90CM	UN	4,00	769,82	BDI 1	927,40	3.709,60	RA
1.3.0.0.13.	ORSE	13334	RETIRADA MANUAL DE GRAMA COM REAPROVEITAMENTO	M2	35,00	3,89	BDI 1	4,69	164,15	RA
1.3.0.0.14.	ORSE	08857	REMOÇÃO DE DIFUSOR DE DUTOS DE AR-CONDICIONADO	UN	6,00	41,57	BDI 1	50,08	300,48	RA
1.3.0.0.15.	ORSE	04258	ALUGUEL DE RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS 0.23 M3 (CASE - 580-H - 75,0 HP OU EQUIVALENTE) COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	H	6,00	69,77	BDI 1	84,05	504,30	RA
1.3.0.0.16.	Cotação	10	RETIRADA DE ELEVADOR	UN	1,00	8.000,00	BDI 1	9.637,60	9.637,60	RA
1.3.0.0.17.	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	308,48	10,01	BDI 1	12,06	3.720,27	RA
1.3.0.0.18.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	3.084,75	2,90	BDI 1	3,49	10.765,78	RA
1.4.			**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**					**-**	**13.066,54**	
1.4.1.			**ESCAVAÇÃO**					**-**	**7.072,54**	
1.4.1.0.1.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	41,60	46,18	BDI 1	55,63	2.314,21	RA
1.4.1.0.2.	SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	52,88	60,54	BDI 1	72,93	3.856,54	RA
1.4.1.0.3.	Composição	21	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL COM MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS (REF. SINAPI 104741)	M3	31,00	24,15	BDI 1	29,09	901,79	RA
1.4.2.			**REATERRO**					**-**	**2.738,42**	
1.4.2.0.1.	SINAPI	104740	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	68,77	33,05	BDI 1	39,82	2.738,42	RA
1.4.3.			**DESCARTE DO MATERIAL EXCEDENTE**					**-**	**3.255,58**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ	AMPLIAÇÃO ANEXO MUSEU

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	06-26 (N DES.)	Rua Hercílio Luz, 681, Bairro Centro – Itajaí/SC	ITAJAÍ/SC	20,47%	12,82%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Rua Hercílio Luz, 681, Bairro Centro – Itajaí/SC									**4.253.180,06**	
1.4.3.0.1.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	73,72	7,69	BDI 1	9,26	682,65	RA
1.4.3.0.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	737,23	2,90	BDI 1	3,49	2.572,93	RA
1.5.			**INFRAESTRUTURA**					**-**	**263.478,31**	
1.5.1.			**ESTACAS**					**-**	**98.777,64**	
1.5.1.0.1.	BANCO-AMFRI	AMFRI-23	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO LANÇAMENTO E CONCRETO BOMBEADO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019 (REF. SINAPI-C 100651/06/2026)	M	209,00	160,76	BDI 1	193,67	40.477,03	RA
1.5.1.0.2.	Composição	08	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 CM, INCLUSO LANÇAMENTO E CONCRETO BOMBEADO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019 (REF. SINAPI-C 100652/06/2026)	M	165,00	236,37	BDI 1	284,75	46.983,75	RA
1.5.1.0.3.	SINAPI	95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	34,00	22,14	BDI 1	26,67	906,78	RA
1.5.1.0.4.	DEINFRA	40156	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIP. ESTACAS	UN	1,00	9.227,16	BDI 2	10.410,08	10.410,08	RA
1.5.2.			**BLOCOS DE FUNDAÇÃO**					**-**	**38.046,60**	
1.5.2.0.1.	SINAPI	96531	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	66,80	121,14	BDI 1	145,94	9.748,79	RA
1.5.2.0.2.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	1,93	227,01	BDI 1	273,48	527,82	RA
1.5.2.0.3.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	129,60	23,31	BDI 1	28,08	3.639,17	RA
1.5.2.0.4.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	9,00	20,17	BDI 1	24,30	218,70	RA
1.5.2.0.5.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	105,80	17,56	BDI 1	21,15	2.237,67	RA
1.5.2.0.6.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	83,40	15,04	BDI 1	18,12	1.511,21	RA
1.5.2.0.7.	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	220,40	11,19	BDI 1	13,48	2.970,99	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ	AMPLIAÇÃO ANEXO MUSEU

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	06-26 (N DES.)	Rua Hercílio Luz, 681, Bairro Centro – Itajaí/SC	ITAJAÍ/SC	20,47%	12,82%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Rua Hercílio Luz, 681, Bairro Centro – Itajaí/SC									**4.253.180,06**	
1.5.2.0.8.	SINAPI	104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	157,00	10,32	BDI 1	12,43	1.951,51	RA
1.5.2.0.9.	Composição	09	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 40 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 (RED. SINAPI 96557)	M3	12,44	1.016,97	BDI 1	1.225,14	15.240,74	RA
1.5.3.			**VIGAS BALDRAME**					**-**	**68.556,63**	
1.5.3.0.1.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	150,47	106,45	BDI 1	128,24	19.296,27	RA
1.5.3.0.2.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	2,08	227,01	BDI 1	273,48	568,84	RA
1.5.3.0.3.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	222,30	18,99	BDI 1	22,88	5.086,22	RA
1.5.3.0.4.	SINAPI	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	261,80	16,92	BDI 1	20,38	5.335,48	RA
1.5.3.0.5.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	4,90	15,18	BDI 1	18,29	89,62	RA
1.5.3.0.6.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	225,20	13,31	BDI 1	16,03	3.609,96	RA
1.5.3.0.7.	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	165,10	11,19	BDI 1	13,48	2.225,55	RA
1.5.3.0.8.	SINAPI	104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	39,30	10,32	BDI 1	12,43	488,50	RA
1.5.3.0.9.	SINAPI	104922	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	355,30	11,07	BDI 1	13,34	4.739,70	RA
1.5.3.0.10.	Composição	09	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 40 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 (RED. SINAPI 96557)	M3	13,27	1.016,97	BDI 1	1.225,14	16.257,61	RA
1.5.3.0.11.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	180,38	49,97	BDI 1	60,20	10.858,88	RA
1.5.4.			**LAJES BALDRAME**					**-**	**58.097,44**	
1.5.4.0.1.	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	139,97	3,14	BDI 1	3,78	529,09	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ	AMPLIAÇÃO ANEXO MUSEU

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	06-26 (N DES.)	Rua Hercílio Luz, 681, Bairro Centro – Itajaí/SC	ITAJAÍ/SC	20,47%	12,82%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Rua Hercílio Luz, 681, Bairro Centro – Itajaí/SC									**4.253.180,06**	
1.5.4.0.2.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	14,00	227,01	BDI 1	273,48	3.828,72	RA
1.5.4.0.3.	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3,60	13,17	BDI 1	15,87	57,13	RA
1.5.4.0.4.	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2.397,70	11,92	BDI 1	14,36	34.430,97	RA
1.5.4.0.5.	Composição	10	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=40 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (REF. SINAPI 103675)	M3	16,91	945,02	BDI 1	1.138,47	19.251,53	RA
1.6.			**SUPERESTRUTURAS**					**-**	**361.420,95**	
1.6.1.			**PILARES - NÍVEL 320 CM**					**-**	**30.528,11**	
1.6.1.0.1.	SINAPI	92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	74,88	184,67	BDI 1	222,47	16.658,55	RA
1.6.1.0.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	103,70	15,44	BDI 1	18,60	1.928,82	RA
1.6.1.0.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	51,50	11,03	BDI 1	13,29	684,44	RA
1.6.1.0.4.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	95,50	9,13	BDI 1	11,00	1.050,50	RA
1.6.1.0.5.	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	321,50	8,72	BDI 1	10,50	3.375,75	RA
1.6.1.0.6.	SINAPI	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	111,00	9,77	BDI 1	11,77	1.306,47	RA
1.6.1.0.7.	Composição	11	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 40 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (REF. SINAPI 103672)	M3	4,86	943,42	BDI 1	1.136,54	5.523,58	RA
1.6.2.			**VIGAS - NÍVEL 320 CM**					**-**	**59.303,20**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ	AMPLIAÇÃO ANEXO MUSEU

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	06-26 (N DES.)	Rua Hercílio Luz, 681, Bairro Centro – Itajaí/SC	ITAJAÍ/SC	20,47%	12,82%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Rua Hercílio Luz, 681, Bairro Centro – Itajaí/SC									**4.253.180,06**	
1.6.2.0.1.	Composição	19	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (REF. SINAPI 92451)	M2	135,13	211,47	BDI 1	254,76	34.425,72	RA
1.6.2.0.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	139,40	15,44	BDI 1	18,60	2.592,84	RA
1.6.2.0.3.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	182,10	13,91	BDI 1	16,76	3.052,00	RA
1.6.2.0.4.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,30	12,60	BDI 1	15,18	19,73	RA
1.6.2.0.5.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	205,40	11,03	BDI 1	13,29	2.729,77	RA
1.6.2.0.6.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	279,30	9,13	BDI 1	11,00	3.072,30	RA
1.6.2.0.7.	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	135,50	8,72	BDI 1	10,50	1.422,75	RA
1.6.2.0.8.	Composição	12	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=40 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (REF. SINAPI 103675)	M3	10,53	945,02	BDI 1	1.138,47	11.988,09	RA
1.6.3.			**LAJE - NÍVEL 320 CM**					**-**	**40.643,32**	
1.6.3.0.1.	SINAPI	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	11,50	14,66	BDI 1	17,66	203,09	RA
1.6.3.0.2.	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	8,50	13,17	BDI 1	15,87	134,90	RA
1.6.3.0.3.	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	7,20	11,92	BDI 1	14,36	103,39	RA
1.6.3.0.4.	SINAPI	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	43,10	10,40	BDI 1	12,53	540,04	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ	AMPLIAÇÃO ANEXO MUSEU

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	06-26 (N DES.)	Rua Hercílio Luz, 681, Bairro Centro – Itajaí/SC	ITAJAÍ/SC	20,47%	12,82%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Rua Hercílio Luz, 681, Bairro Centro – Itajaí/SC									**4.253.180,06**	
1.6.3.0.5.	SINAPI	92772	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	12,80	8,59	BDI 1	10,35	132,48	RA
1.6.3.0.6.	Composição	12	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=40 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (REF. SINAPI 103675)	M3	8,36	945,02	BDI 1	1.138,47	9.517,61	RA
1.6.3.0.7.	Composição	13	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE 24CM, (ENCHIMENTO+CAPA) = (20+4), CONCRETO FCK=40 MPA . AF_11/2020 (REF. SINAPI-C 101953/04/2025)	M2	32,84	226,00	BDI 1	272,26	8.941,02	RA
1.6.3.0.8.	Composição	14	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE 20CM, (ENCHIMENTO+CAPA) = (16+4), CONCRETO FCK=40 MPA . AF_11/2020 (REF. SINAPI-C 101953/04/2025)	M2	11,45	210,04	BDI 1	253,04	2.897,31	RA
1.6.3.0.9.	Composição	15	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE 12CM, (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4), CONCRETO FCK=40 MPA. AF_11/2020 (REF. SINAPI-C 101951/06/2026)	M2	80,13	188,26	BDI 1	226,80	18.173,48	RA
1.6.4.			**ESCADA - NÍVEL 320 CM**					**-**	**14.937,28**	
1.6.4.0.1.	Composição	16	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 (REF. SINAPI 101975)	M2	20,72	405,75	BDI 1	488,81	10.128,14	RA
1.6.4.0.2.	SINAPI	95943	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	5,30	26,42	BDI 1	31,83	168,70	RA
1.6.4.0.3.	SINAPI	95944	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	19,00	23,14	BDI 1	27,88	529,72	RA
1.6.4.0.4.	SINAPI	95945	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	42,70	17,63	BDI 1	21,24	906,95	RA
1.6.4.0.5.	SINAPI	95946	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	31,50	13,33	BDI 1	16,06	505,89	RA
1.6.4.0.6.	Composição	18	CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=40 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (REF. SINAPI 103686)	M3	2,16	1.036,79	BDI 1	1.249,02	2.697,88	RA
1.6.5.			**PILARES - NÍVEL 640 CM**					**-**	**27.851,77**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ	AMPLIAÇÃO ANEXO MUSEU

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	06-26 (N DES.)	Rua Hercílio Luz, 681, Bairro Centro – Itajaí/SC	ITAJAÍ/SC	20,47%	12,82%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Rua Hercílio Luz, 681, Bairro Centro – Itajaí/SC									**4.253.180,06**	
1.6.5.0.1.	SINAPI	92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	71,62	184,67	BDI 1	222,47	15.933,30	RA
1.6.5.0.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	100,20	15,44	BDI 1	18,60	1.863,72	RA
1.6.5.0.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	118,60	11,03	BDI 1	13,29	1.576,19	RA
1.6.5.0.4.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	61,40	9,13	BDI 1	11,00	675,40	RA
1.6.5.0.5.	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	140,10	8,72	BDI 1	10,50	1.471,05	RA
1.6.5.0.6.	SINAPI	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	93,80	9,77	BDI 1	11,77	1.104,03	RA
1.6.5.0.7.	Composição	11	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 40 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (REF. SINAPI 103672)	M3	4,60	943,42	BDI 1	1.136,54	5.228,08	RA
1.6.6.			**VIGAS - NÍVEL 640 CM**					**-**	**61.090,62**	
1.6.6.0.1.	Composição	19	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (REF. SINAPI 92451)	M2	137,96	211,47	BDI 1	254,76	35.146,69	RA
1.6.6.0.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	157,70	15,44	BDI 1	18,60	2.933,22	RA
1.6.6.0.3.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	197,30	13,91	BDI 1	16,76	3.306,75	RA
1.6.6.0.4.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	7,70	12,60	BDI 1	15,18	116,89	RA
1.6.6.0.5.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	185,50	11,03	BDI 1	13,29	2.465,30	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ	AMPLIAÇÃO ANEXO MUSEU

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	06-26 (N DES.)	Rua Hercílio Luz, 681, Bairro Centro – Itajaí/SC	ITAJAÍ/SC	20,47%	12,82%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Rua Hercílio Luz, 681, Bairro Centro – Itajaí/SC									**4.253.180,06**	
1.6.6.0.6.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	337,60	9,13	BDI 1	11,00	3.713,60	RA
1.6.6.0.7.	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	42,00	8,72	BDI 1	10,50	441,00	RA
1.6.6.0.8.	Composição	12	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=40 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (REF. SINAPI 103675)	M3	11,39	945,02	BDI 1	1.138,47	12.967,17	RA
1.6.7.			**LAJE - NÍVEL 640 CM**					**-**	**42.992,91**	
1.6.7.0.1.	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3,80	13,17	BDI 1	15,87	60,31	RA
1.6.7.0.2.	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	11,10	11,92	BDI 1	14,36	159,40	RA
1.6.7.0.3.	SINAPI	92772	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	12,80	8,59	BDI 1	10,35	132,48	RA
1.6.7.0.4.	SINAPI	92773	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	9,50	8,36	BDI 1	10,07	95,67	RA
1.6.7.0.5.	Composição	12	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=40 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (REF. SINAPI 103675)	M3	8,29	945,02	BDI 1	1.138,47	9.437,92	RA
1.6.7.0.6.	Composição	13	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE 24CM, (ENCHIMENTO+CAPA) = (20+4), CONCRETO FCK=40 MPA . AF_11/2020 (REF. SINAPI-C 101953/04/2025)	M2	32,33	226,00	BDI 1	272,26	8.802,17	RA
1.6.7.0.7.	Composição	14	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE 20CM, (ENCHIMENTO+CAPA) = (16+4), CONCRETO FCK=40 MPA . AF_11/2020 (REF. SINAPI-C 101953/04/2025)	M2	11,45	210,04	BDI 1	253,04	2.897,31	RA
1.6.7.0.8.	Composição	15	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE 12CM, (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4), CONCRETO FCK=40 MPA. AF_11/2020 (REF. SINAPI-C 101951/06/2026)	M2	94,39	188,26	BDI 1	226,80	21.407,65	RA
1.6.8.			**ESCADA - NÍVEL 640 CM**					**-**	**14.620,69**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ	AMPLIAÇÃO ANEXO MUSEU

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	06-26 (N DES.)	Rua Hercílio Luz, 681, Bairro Centro – Itajaí/SC	ITAJAÍ/SC	20,47%	12,82%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Rua Hercílio Luz, 681, Bairro Centro – Itajaí/SC									**4.253.180,06**	
1.6.8.0.1.	Composição	16	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 (REF. SINAPI 101975)	M2	20,72	405,75	BDI 1	488,81	10.128,14	RA
1.6.8.0.2.	SINAPI	95943	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	5,30	26,42	BDI 1	31,83	168,70	RA
1.6.8.0.3.	SINAPI	95944	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	16,80	23,14	BDI 1	27,88	468,38	RA
1.6.8.0.4.	SINAPI	95945	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	32,80	17,63	BDI 1	21,24	696,67	RA
1.6.8.0.5.	SINAPI	95946	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	28,70	13,33	BDI 1	16,06	460,92	RA
1.6.8.0.6.	Composição	18	CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=40 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (REF. SINAPI 103686)	M3	2,16	1.036,79	BDI 1	1.249,02	2.697,88	RA
1.6.9.			**PILARES - NÍVEL 960 CM**					**-**	**14.051,15**	
1.6.9.0.1.	SINAPI	92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	38,34	184,67	BDI 1	222,47	8.529,50	RA
1.6.9.0.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	52,10	15,44	BDI 1	18,60	969,06	RA
1.6.9.0.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	109,20	11,03	BDI 1	13,29	1.451,27	RA
1.6.9.0.4.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	25,70	9,13	BDI 1	11,00	282,70	RA
1.6.9.0.5.	Composição	11	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 40 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (REF. SINAPI 103672)	M3	2,48	943,42	BDI 1	1.136,54	2.818,62	RA
1.6.10.			**VIGAS - NÍVEL 960 CM**					**-**	**17.471,58**	
1.6.10.0.1.	Composição	19	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (REF. SINAPI 92451)	M2	41,29	211,47	BDI 1	254,76	10.519,04	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ	AMPLIAÇÃO ANEXO MUSEU

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	06-26 (N DES.)	Rua Hercílio Luz, 681, Bairro Centro – Itajaí/SC	ITAJAÍ/SC	20,47%	12,82%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Rua Hercílio Luz, 681, Bairro Centro – Itajaí/SC									**4.253.180,06**	
1.6.10.0.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	39,80	15,44	BDI 1	18,60	740,28	RA
1.6.10.0.3.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	60,90	13,91	BDI 1	16,76	1.020,68	RA
1.6.10.0.4.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2,50	12,60	BDI 1	15,18	37,95	RA
1.6.10.0.5.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	73,30	11,03	BDI 1	13,29	974,16	RA
1.6.10.0.6.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	52,90	9,13	BDI 1	11,00	581,90	RA
1.6.10.0.7.	Composição	12	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=40 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (REF. SINAPI 103675)	M3	3,16	945,02	BDI 1	1.138,47	3.597,57	RA
1.6.11.			**LAJE - NÍVEL 960 CM**					**-**	**12.389,84**	
1.6.11.0.1.	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2,20	11,92	BDI 1	14,36	31,59	RA
1.6.11.0.2.	Composição	12	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=40 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (REF. SINAPI 103675)	M3	2,44	945,02	BDI 1	1.138,47	2.777,87	RA
1.6.11.0.3.	Composição	13	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE 24CM, (ENCHIMENTO+CAPA) = (20+4), CONCRETO FCK=40 MPA . AF_11/2020 (REF. SINAPI-C 101953/04/2025)	M2	17,02	226,00	BDI 1	272,26	4.633,87	RA
1.6.11.0.4.	Composição	15	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE 12CM, (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4), CONCRETO FCK=40 MPA. AF_11/2020 (REF. SINAPI-C 101951/06/2026)	M2	21,81	188,26	BDI 1	226,80	4.946,51	RA
1.6.12.			**PILARES - NÍVEL 1127 CM**					**-**	**8.729,27**	
1.6.12.0.1.	SINAPI	92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	23,90	184,67	BDI 1	222,47	5.317,03	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo **#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ	AMPLIAÇÃO ANEXO MUSEU

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	06-26 (N DES.)	Rua Hercílio Luz, 681, Bairro Centro – Itajaí/SC	ITAJAÍ/SC	20,47%	12,82%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Rua Hercílio Luz, 681, Bairro Centro – Itajaí/SC									**4.253.180,06**	
1.6.12.0.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	34,60	15,44	BDI 1	18,60	643,56	RA
1.6.12.0.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	59,00	11,03	BDI 1	13,29	784,11	RA
1.6.12.0.4.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	21,30	9,13	BDI 1	11,00	234,30	RA
1.6.12.0.5.	Composição	11	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 40 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (REF. SINAPI 103672)	M3	1,54	943,42	BDI 1	1.136,54	1.750,27	RA
1.6.13.			**VIGAS - NÍVEL 1127 CM**					**-**	**16.811,21**	
1.6.13.0.1.	Composição	19	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (REF. SINAPI 92451)	M2	43,33	211,47	BDI 1	254,76	11.038,75	RA
1.6.13.0.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	38,90	15,44	BDI 1	18,60	723,54	RA
1.6.13.0.3.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,40	13,91	BDI 1	16,76	6,70	RA
1.6.13.0.4.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	34,10	12,60	BDI 1	15,18	517,64	RA
1.6.13.0.5.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	81,10	11,03	BDI 1	13,29	1.077,82	RA
1.6.13.0.6.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	13,20	9,13	BDI 1	11,00	145,20	RA
1.6.13.0.7.	Composição	12	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=40 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (REF. SINAPI 103675)	M3	2,90	945,02	BDI 1	1.138,47	3.301,56	RA
1.7.			**JUNTA DE DILATAÇÃO**					**-**	**6.343,85**	
1.7.0.0.1.	Composição	35	JUNTA DE DILATAÇÃO ESTRUTURAL, EM EPS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSO SELANTE. (SINAPI 98558/06/2026)	M2	59,04	89,19	BDI 1	107,45	6.343,85	RA
1.8.			**PAREDES E DIVISÓRIAS**					**-**	**259.450,63**	
1.8.1.			**ALVENARIA**					**-**	**86.399,55**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ	AMPLIAÇÃO ANEXO MUSEU

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	06-26 (N DES.)	Rua Hercílio Luz, 681, Bairro Centro – Itajaí/SC	ITAJAÍ/SC	20,47%	12,82%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Rua Hercílio Luz, 681, Bairro Centro – Itajaí/SC									**4.253.180,06**	
1.8.1.0.1.	SINAPI	93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024	M	160,39	15,24	BDI 1	18,36	2.944,76	RA
1.8.1.0.2.	SINAPI	103360	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	542,20	107,04	BDI 1	128,95	69.916,69	RA
1.8.1.0.3.	SINAPI	105023	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	76,31	88,27	BDI 1	106,34	8.114,81	RA
1.8.1.0.4.	SINAPI	105029	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	67,91	66,29	BDI 1	79,86	5.423,29	RA
1.8.2.			**DRYWALL**					**-**	**73.961,14**	
1.8.2.0.1.	ORSE	14002	DRYWALL ACÚSTICO PREENCHIDO COM LÃ DE PET, E=95MM, INCLUSIVE PERFIL E MONTAGEM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	145,98	145,00	BDI 1	174,68	25.499,79	RA
1.8.2.0.2.	BANCO-AMFRI	AMFRI-139	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU (VERDE) PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS (REF. SINAPI-C 96359/04/2025)	M2	128,82	137,40	BDI 1	165,53	21.323,57	RA
1.8.2.0.3.	BANCO-AMFRI	AMFRI-142	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RF (ROSA) PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS (REF. SINAPI-C 104718/04/2025)	M2	149,83	149,46	BDI 1	180,05	26.976,89	RA
1.8.2.0.4.	SINAPI	96373	INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023	M	10,32	12,94	BDI 1	15,59	160,89	RA
1.8.3.			**STEEL FRAME COM FECHAMENTO EM PLACAS CIMENTÍCIAS**					**-**	**80.265,19**	
1.8.3.0.1.	Cotação	17	PAREDE DE STEEL FRAME COM CHAPA CIMENTÍCIA , PLACA E PLACA ST, OSB, MENBRANA, BESECOLTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	125,92	565,00	BDI 2	637,43	80.265,19	RA
1.8.4.			**DIVISÓRIAS EM GRANITO**					**-**	**18.824,75**	
1.8.4.0.1.	SINAPI	102254	DIVISORIA SANITÁRIA, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	M2	13,29	1.175,78	BDI 1	1.416,46	18.824,75	RA
1.9.			**REVESTIMENTOS**					**-**	**816.011,74**	
1.9.1.			**REVESTIMENTOS DE PAREDES**					**-**	**241.224,85**	
1.9.1.1.			**CHAPISCO E REBOCO**					**-**	**44.254,36**	
1.9.1.1.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	1.084,40	5,85	BDI 1	7,05	7.645,02	RA
1.9.1.1.2.	SINAPI	87553	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1.084,40	28,02	BDI 1	33,76	36.609,34	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ	AMPLIAÇÃO ANEXO MUSEU

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	06-26 (N DES.)	Rua Hercílio Luz, 681, Bairro Centro – Itajaí/SC	ITAJAÍ/SC	20,47%	12,82%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Rua Hercílio Luz, 681, Bairro Centro – Itajaí/SC									**4.253.180,06**	
1.9.1.2.			**CERÂMICO**					**-**	**26.575,63**	
1.9.1.2.1.	ORSE	9774	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 60 X 60 CM, C/ PISO PORCELANATO UR BANUS NATURAL RET, INCEPA OU SIMILAR, PEI 5, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIA LIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	209,58	96,84	BDI 1	116,66	24.449,60	RA
1.9.1.2.2.	DEINFRA	42763	PASTILHAS CERAMICAS	M2	13,80	127,88	BDI 1	154,06	2.126,03	RA
1.9.1.3.			**PAINÉIS**					**-**	**158.875,06**	
1.9.1.3.1.	Cotação	09	PAINEL MÓDULO CEGO PAGINADO (5 ALMOFADAS) E LISO, E= 90 MM, INCLUSIVE PAINEL DA PORTA COM JOGO DE FERRAGEM PARA PORTA DE ABERTURA DUPLA DE GIRO EM MDF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	46,24	2.387,51	BDI 1	2.876,23	132.996,88	RA
1.9.1.3.2.	Cotação	14	PAINEL DA PAREDE DA RECEPÇÃO EM MDF AMADEIRADO, PAINÉIS COM REVESTIMETO DE ESPELHO PRATA 6 MM	M	18,60	1.154,89	BDI 1	1.391,30	25.878,18	RA
1.9.1.4.			**PEITORIL**					**-**	**11.519,80**	
1.9.1.4.1.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	49,71	192,36	BDI 1	231,74	11.519,80	RA
1.9.2.			**REVESTIMENTO PISO**					**-**	**510.245,28**	
1.9.2.1.			**CONTRAPISO E IMPERMEABILIZAÇÃO**					**-**	**40.117,79**	
1.9.2.1.1.	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	443,65	39,85	BDI 1	48,01	21.299,64	RA
1.9.2.1.2.	SINAPI	88476	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	304,86	27,04	BDI 1	32,58	9.932,34	RA
1.9.2.1.3.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	205,69	35,86	BDI 1	43,20	8.885,81	RA
1.9.2.2.			**PISO ELEVADO**					**-**	**73.596,99**	
1.9.2.2.1.	Cotação	06	PISO ELEVADO	M2	102,64	635,56	BDI 2	717,04	73.596,99	RA
1.9.2.3.			**CERÂMICO**					**-**	**64.714,78**	
1.9.2.3.1.	SINAPI	87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	M2	419,11	128,17	BDI 1	154,41	64.714,78	RA
1.9.2.4.			**VINÍLICO**					**-**	**134.372,66**	
1.9.2.4.1.	ORSE	12705	PISO VINÍLICO EM MANTA, CONDUTIVO, DIM. 2,0 X 25,00M, E = 2MM, REF. IQ OPTIMA, DA TARKETT OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DO PISO	M2	201,15	454,64	BDI 1	547,70	110.169,86	RA
1.9.2.4.2.	SINAPI	106790	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM RÉGUAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 4,0 MM, FIXADO COM COLA. AF_02/2026	M2	103,71	193,72	BDI 1	233,37	24.202,80	RA
1.9.2.5.			**GRANITO**					**-**	**163.416,28**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ	AMPLIAÇÃO ANEXO MUSEU

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	06-26 (N DES.)	Rua Hercílio Luz, 681, Bairro Centro – Itajaí/SC	ITAJAÍ/SC	20,47%	12,82%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
Rua Hercílio Luz, 681, Bairro Centro – Itajaí/SC									**4.253.180,06**	
1.9.2.5.1.	ORSE	01934	REVESTIMENTO PARA PISO OU PAREDE EM GRANITO CINZA ANDORINHA, POLIDO, E = 2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO	M2	379,87	357,09	BDI 1	430,19	163.416,28	RA
1.9.2.6.			**RODAPÉ**					**-**	**27.421,37**	
1.9.2.6.1.	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	46,66	12,44	BDI 1	14,99	699,43	RA
1.9.2.6.2.	SINAPI	98688	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_02/2026	M	205,82	45,73	BDI 1	55,09	11.338,62	RA
1.9.2.6.3.	ORSE	02253	RODAPÉ EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA, H = 10 C M, E = 2,0 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I	M	198,06	64,47	BDI 1	77,67	15.383,32	RA
1.9.2.7.			**SOLEIRA**					**-**	**6.605,41**	
1.9.2.7.1.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026	M	36,50	150,22	BDI 1	180,97	6.605,41	RA
1.9.3.			**REVESTIMENTO DE TETO**					**-**	**64.541,61**	
1.9.3.1.			**FORRO DE GESSO**					**-**	**64.541,61**	
1.9.3.1.1.	ORSE	11492	FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, PLACA 1243 X 618MM, MARCA GYPSUM, MODELO FGE OU SIMILAR, INSTALADO	M2	680,56	57,92	BDI 1	69,78	47.489,48	RA
1.9.3.1.2.	ORSE	09082	TABICA METÁLICA 3X3CM PARA FORRO DE GESSO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M	547,42	25,86	BDI 1	31,15	17.052,13	RA
1.10.			**PINTURA E ACABAMENTOS**					**-**	**162.307,35**	
1.10.1.			**PINTURA DE PAREDES INTERNAS**					**-**	**77.496,15**	
1.10.1.0.1.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	1.571,93	22,28	BDI 1	26,84	42.190,60	RA
1.10.1.0.2.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	1.571,93	4,41	BDI 1	5,31	8.346,95	RA
1.10.1.0.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.571,93	14,24	BDI 1	17,15	26.958,60	RA
1.10.2.			**PINTURA TETO - INTERNO**					**-**	**64.403,58**	
1.10.2.0.1.	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	850,10	40,05	BDI 1	48,25	41.017,33	RA
1.10.2.0.2.	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	850,10	5,62	BDI 1	6,77	5.755,18	RA
1.10.2.0.3.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	850,10	17,22	BDI 1	20,74	17.631,07	RA
1.10.3.			**PINTURA PAREDES EXTERNAS**					**-**	**20.407,62**	
1.10.3.0.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	879,26	4,41	BDI 1	5,31	4.668,87	RA
1.10.3.0.2.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	879,26	14,86	BDI 1	17,90	15.738,75	RA
1.11.			**COBERTURA**					**-**	**97.966,34**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ	AMPLIAÇÃO ANEXO MUSEU

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	06-26 (N DES.)	Rua Hercílio Luz, 681, Bairro Centro – Itajaí/SC	ITAJAÍ/SC	20,47%	12,82%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Rua Hercílio Luz, 681, Bairro Centro – Itajaí/SC									**4.253.180,06**	
1.11.1.			**ESTRUTURA DO TELHADO**					**-**	**24.283,17**	
1.11.1.0.1.	ORSE	13875	ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA DE CRECHE PADRÃO II DO PADRÃO FNDE, EM LIGTH STEEL FRAME, COM PERFIS UE70 E MONTANTES DE TUBO UE70, INCLUSIVE FORNECIMENTO E MONTAGEM. EXCLUSIVE TELHAS.	M2	109,41	161,58	BDI 1	194,66	21.297,75	RA
1.11.1.0.2.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	M2	47,32	52,37	BDI 1	63,09	2.985,42	RA
1.11.2.			**TELHAMENTO**					**-**	**46.630,31**	
1.11.2.0.1.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	156,73	246,97	BDI 1	297,52	46.630,31	RA
1.11.3.			**CALHA, RUFO E CHAPIM**					**-**	**16.346,87**	
1.11.3.0.1.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	36,43	92,01	BDI 1	110,84	4.037,90	RA
1.11.3.0.2.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	90,23	52,89	BDI 1	63,72	5.749,46	RA
1.11.3.0.3.	SINAPI	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	121,54	44,80	BDI 1	53,97	6.559,51	RA
1.11.4.			**IMPERMEABILIZAÇÃO**					**-**	**10.705,99**	
1.11.4.0.1.	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	47,08	140,72	BDI 1	169,53	7.981,47	RA
1.11.4.0.2.	SINAPI	98563	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023	M2	47,08	48,04	BDI 1	57,87	2.724,52	RA
1.12.			**ESQUADRIAS**					**-**	**209.480,34**	
1.12.1.			**PORTAS**					**-**	**120.760,82**	
1.12.1.0.1.	SINAPI	100689	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	5,00	1.382,78	BDI 1	1.665,84	8.329,20	RA
1.12.1.0.2.	Composição	29	PORTA CORTA-FOGO 100X210X5CM, COM FECHADURA TIPO TRINCO, DOBRADICAS E BATENTE E BARRAS ANTIPÂNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 (REF. SINAPI 90838)	UN	3,00	3.247,30	BDI 1	3.912,02	11.736,06	RA
1.12.1.0.3.	ORSE	12169	PORTA CORTA FOGO, 1,60 X 2,10, DE ABRIR, 02 FOLHA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24, BATENTE EM CHAPA Nº18, CLASSE 90, ISOLANTE EM MANTA CERÂMICA INCOMBUSTÍVEL E=5CM, DOBRADIÇAS TIPO HELICOIDAL EM AÇO 1010/1020, E FECHADURA REVERSÍVEL SEM CHAVE	UN	4,00	3.291,52	BDI 1	3.965,29	15.861,16	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ	AMPLIAÇÃO ANEXO MUSEU

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	06-26 (N DES.)	Rua Hercílio Luz, 681, Bairro Centro – Itajaí/SC	ITAJAÍ/SC	20,47%	12,82%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Rua Hercílio Luz, 681, Bairro Centro – Itajaí/SC									**4.253.180,06**	
1.12.1.0.4.	ORSE	08204	PORTA EM MADEIRA DE LEI, DE CORRER, LISA, SEMI-ÔCA 0,90X2,10M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS - REV 02	UN	1,00	1.486,49	BDI 1	1.790,77	1.790,77	RA
1.12.1.0.5.	SINAPI	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,00	192,36	BDI 1	231,74	231,74	RA
1.12.1.0.6.	BANCO-AMFRI	AMFRI-112	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, C ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO E PLACA DE IMPACTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (REF. SINAPI-C 90844/04/2025)	UN	7,00	1.845,36	BDI 1	2.223,11	15.561,77	RA
1.12.1.0.7.	BANCO-AMFRI	AMFRI-110	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 (REF. SINAPI-C 100702/04/2025)	M2	46,83	768,98	BDI 1	926,39	43.382,84	RA
1.12.1.0.8.	Composição	27	PORTA DE CORRER DE MADEIRA DE LEI PARA VIDRO 195 X 210 MM, DE CORRER, INCLUSIVE FECHADURA E PUXADOR, COM ALIZAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 (REF. SINAPI 106148)	UN	1,00	5.093,19	BDI 1	6.135,77	6.135,77	RA
1.12.1.0.9.	SINAPI	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,00	192,36	BDI 1	231,74	231,74	RA
1.12.1.0.10.	Composição	28	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 170X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_10/2025 (REF. SINAPI 100700)	UN	1,00	1.180,73	BDI 1	1.422,43	1.422,43	RA
1.12.1.0.11.	SINAPI	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,00	192,36	BDI 1	231,74	231,74	RA
1.12.1.0.12.	DEINFRA	40142	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM LISO C/ FERRAGENS COLOCADO	M2	3,78	775,07	BDI 1	933,73	3.529,50	RA
1.12.1.0.13.	SINAPI	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	2,00	192,36	BDI 1	231,74	463,48	RA
1.12.1.0.14.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	8,39	1.049,83	BDI 1	1.264,73	10.611,08	RA
1.12.1.0.15.	SINAPI	91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	6,00	139,70	BDI 1	168,30	1.009,80	RA
1.12.1.0.16.	SINAPI	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,00	192,36	BDI 1	231,74	231,74	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo **#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ	AMPLIAÇÃO ANEXO MUSEU

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	06-26 (N DES.)	Rua Hercílio Luz, 681, Bairro Centro – Itajaí/SC	ITAJAÍ/SC	20,47%	12,82%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Rua Hercílio Luz, 681, Bairro Centro – Itajaí/SC									**4.253.180,06**	
1.12.2.			**JANELAS**					**-**	**87.262,21**	
1.12.2.0.1.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	44,06	970,18	BDI 1	1.168,78	51.496,45	RA
1.12.2.0.2.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	26,25	514,37	BDI 1	619,66	16.266,08	RA
1.12.2.0.3.	Composição	33	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO BASCULANTE, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 (REF.SINAPI 94569)	M2	5,64	703,79	BDI 1	847,86	4.781,93	RA
1.12.2.0.4.	DEINFRA	43418	JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO (FIXA)	M2	14,03	870,77	BDI 1	1.049,02	14.717,75	RA
1.12.3.			**PINTURA DE ESQUADRIAS**					**-**	**1.457,31**	
1.12.3.0.1.	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	22,58	2,55	BDI 1	3,07	69,32	RA
1.12.3.0.2.	SINAPI	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	22,58	31,21	BDI 1	37,60	849,01	RA
1.12.3.0.3.	SINAPI	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	22,58	19,81	BDI 1	23,87	538,98	RA
1.13.			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					**-**	**233.186,49**	
1.13.1.			**CAIXAS**					**-**	**15.463,13**	
1.13.1.0.1.	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	95,00	15,35	BDI 1	18,49	1.756,55	RA
1.13.1.0.2.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	76,00	25,18	BDI 1	30,33	2.305,08	RA
1.13.1.0.3.	SINAPI	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	115,00	45,24	BDI 1	54,50	6.267,50	RA
1.13.1.0.4.	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	151,00	22,15	BDI 1	26,68	4.028,68	RA
1.13.1.0.5.	SINAPI	91944	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	17,89	BDI 1	21,55	43,10	RA
1.13.1.0.6.	SINAPI	91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	28,11	BDI 1	33,86	135,44	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ	AMPLIAÇÃO ANEXO MUSEU

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	06-26 (N DES.)	Rua Hercílio Luz, 681, Bairro Centro – Itajaí/SC	ITAJAÍ/SC	20,47%	12,82%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Rua Hercílio Luz, 681, Bairro Centro – Itajaí/SC									**4.253.180,06**	
1.13.1.0.7.	BANCO-AMFRI	AMFRI-63	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" DE PISO, METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (REF. SINAPI-C 92867/04/2025)	UN	1,00	44,88	BDI 1	54,07	54,07	RA
1.13.1.0.8.	BANCO-AMFRI	AMFRI-63	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" DE PISO, METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (REF. SINAPI-C 92867/04/2025)	UN	9,00	44,88	BDI 1	54,07	486,63	RA
1.13.1.0.9.	SINAPI	95818	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	8,00	40,06	BDI 1	48,26	386,08	RA
1.13.2.			**QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO**					**-**	**4.434,68**	
1.13.2.0.1.	SINAPI	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	635,09	BDI 1	765,09	765,09	RA
1.13.2.0.2.	Composição	04	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (REF. SINAPI-C 101881/04-2026)	UN	1,00	862,79	BDI 1	1.039,40	1.039,40	RA
1.13.2.0.3.	Composição	05	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 32 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (REF. SINAPI-C 101880/04-2026)	UN	1,00	759,54	BDI 1	915,02	915,02	RA
1.13.2.0.4.	Composição	06	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 70 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (REF. SINAPI-C 101882/04-2026)	UN	1,00	1.423,73	BDI 1	1.715,17	1.715,17	RA
1.13.3.			**CAIXAS DE PASSAGEM**					**-**	**450,12**	
1.13.3.0.1.	ORSE	00650	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X12CM, EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, EMBUTIDA	UN	2,00	73,68	BDI 1	88,76	177,52	RA
1.13.3.0.2.	ORSE	00707	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO (30 X 30 X 10 CM)	UN	1,00	226,28	BDI 1	272,60	272,60	RA
1.13.4.			**ELETRODUTOS E ELETROCALHAS**					**-**	**58.354,89**	
1.13.4.0.1.	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.063,33	20,75	BDI 1	25,00	26.583,25	RA
1.13.4.0.2.	SINAPI	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	59,90	23,80	BDI 1	28,67	1.717,33	RA
1.13.4.0.3.	SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	25,50	12,69	BDI 1	15,29	389,90	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ	AMPLIAÇÃO ANEXO MUSEU

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	06-26 (N DES.)	Rua Hercílio Luz, 681, Bairro Centro – Itajaí/SC	ITAJAÍ/SC	20,47%	12,82%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
Rua Hercílio Luz, 681, Bairro Centro – Itajaí/SC									**4.253.180,06**	
1.13.4.0.4.	SINAPI	97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	41,70	19,23	BDI 1	23,17	966,19	RA
1.13.4.0.5.	ORSE	09973	ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 3/4" X 3M	UN	112,10	112,85	BDI 1	135,95	15.240,00	RA
1.13.4.0.6.	DEINFRA	40112	ELETROCALHA PERFURADA CHAPA 14- GE 150X50MM C/ TAMPA	M	94,60	96,23	BDI 1	115,93	10.966,98	RA
1.13.4.0.7.	ORSE	13179	CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA 150 X 50MM	UN	2,00	35,60	BDI 1	42,89	85,78	RA
1.13.4.0.8.	ORSE	12547	TÊ HORIZONTAL 150 X 50 MM, LISO, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	4,00	64,67	BDI 1	77,91	311,64	RA
1.13.4.0.9.	ORSE	09523	SUPORTE HORIZONTAL 150 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	114,00	12,54	BDI 1	15,11	1.722,54	RA
1.13.4.0.10.	ORSE	00725	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/2" (REF. VL33 VALEMAM OU SIMILAR)	UN	42,00	7,34	BDI 1	8,84	371,28	RA
1.13.5.			**CABEAMENTO**					**-**	**77.671,16**	
1.13.5.0.1.	SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	502,20	4,71	BDI 1	5,67	2.847,47	RA
1.13.5.0.2.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	127,50	20,71	BDI 1	24,95	3.181,13	RA
1.13.5.0.3.	SINAPI	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	37,80	68,75	BDI 1	82,82	3.130,60	RA
1.13.5.0.4.	SINAPI	92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	166,80	122,67	BDI 1	147,78	24.649,70	RA
1.13.5.0.5.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.396,90	3,97	BDI 1	4,78	11.457,18	RA
1.13.5.0.6.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3,90	21,43	BDI 1	25,82	100,70	RA
1.13.5.0.7.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3.671,70	5,69	BDI 1	6,85	25.151,15	RA
1.13.5.0.8.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	387,90	8,70	BDI 1	10,48	4.065,19	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo: **#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ	AMPLIAÇÃO ANEXO MUSEU

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	06-26 (N DES.)	Rua Hercílio Luz, 681, Bairro Centro – Itajaí/SC	ITAJAÍ/SC	20,47%	12,82%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Rua Hercílio Luz, 681, Bairro Centro – Itajaí/SC									**4.253.180,06**	
1.13.5.0.9.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	211,80	12,10	BDI 1	14,58	3.088,04	RA
1.13.6.			**DISPOSITIVOS ELÉTRICOS**					**-**	**15.001,10**	
1.13.6.1.			**EMBUTIR**					**-**	**14.953,30**	
1.13.6.1.1.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	18,00	40,65	BDI 1	48,97	881,46	RA
1.13.6.1.2.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	61,59	BDI 1	74,20	296,80	RA
1.13.6.1.3.	SINAPI	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	82,54	BDI 1	99,44	696,08	RA
1.13.6.1.4.	SINAPI	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	49,58	BDI 1	59,73	238,92	RA
1.13.6.1.5.	SINAPI	91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	79,46	BDI 1	95,73	478,65	RA
1.13.6.1.6.	SINAPI	91969	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	109,26	BDI 1	131,63	526,52	RA
1.13.6.1.7.	SINAPI	91963	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	100,32	BDI 1	120,86	120,86	RA
1.13.6.1.8.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	69,17	BDI 1	83,33	83,33	RA
1.13.6.1.9.	SINAPI	92027	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	90,11	BDI 1	108,56	217,12	RA
1.13.6.1.10.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	79,00	42,49	BDI 1	51,19	4.044,01	RA
1.13.6.1.11.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	48,30	BDI 1	58,19	290,95	RA
1.13.6.1.12.	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	61,00	63,32	BDI 1	76,28	4.653,08	RA
1.13.6.1.13.	SINAPI	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	14,00	65,20	BDI 1	78,55	1.099,70	RA
1.13.6.1.14.	SINAPI	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	76,90	BDI 1	92,64	370,56	RA
1.13.6.1.15.	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	50,77	BDI 1	61,16	244,64	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo **#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ	AMPLIAÇÃO ANEXO MUSEU

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	06-26 (N DES.)	Rua Hercílio Luz, 681, Bairro Centro – Itajaí/SC	ITAJAÍ/SC	20,47%	12,82%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Rua Hercílio Luz, 681, Bairro Centro – Itajaí/SC									**4.253.180,06**	
1.13.6.1.16.	BANCO-AMFRI	AMFRI-49	SUPORTE COM PLACA CEGA OU COM FURO DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (REF. SINAPI-C 91945/04/2025)	UN	23,00	19,47	BDI 1	23,46	539,58	RA
1.13.6.1.17.	BANCO-AMFRI	AMFRI-47	SUPORTE COM PLACA CEGA OU COM FURO DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (REF. SINAPI-C 91947/04/2025)	UN	4,00	12,04	BDI 1	14,50	58,00	RA
1.13.6.1.18.	BANCO-AMFRI	AMFRI-48	SUPORTE COM PLACA CEGA OU COM FURO DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (REF. SINAPI-C 91946/04/2025)	UN	2,00	14,91	BDI 1	17,96	35,92	RA
1.13.6.1.19.	BANCO-AMFRI	AMFRI-45	TOMADA DE PISO DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (REF. SINAPI-C 91992/04/2025)	UN	1,00	64,02	BDI 1	77,12	77,12	RA
1.13.6.2.			**SOBREPOR**					**-**	**47,80**	
1.13.6.2.1.	ORSE	12155	TOMADA PARA USO GERAL, 2P + T, ABNT, DE SOBREPOR, 10 A, COM CAIXA, "SISTEMA X".	UN	1,00	39,68	BDI 1	47,80	47,80	RA
1.13.7.			**DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO**					**-**	**5.644,76**	
1.13.7.0.1.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	36,00	11,93	BDI 1	14,37	517,32	RA
1.13.7.0.2.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	11,93	BDI 1	14,37	14,37	RA
1.13.7.0.3.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	13,09	BDI 1	15,77	63,08	RA
1.13.7.0.4.	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	7,00	16,50	BDI 1	19,88	139,16	RA
1.13.7.0.5.	SINAPI	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	69,03	BDI 1	83,16	166,32	RA
1.13.7.0.6.	SINAPI	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5,00	92,23	BDI 1	111,11	555,55	RA
1.13.7.0.7.	SINAPI	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	104,62	BDI 1	126,04	252,08	RA
1.13.7.0.8.	SINAPI	101896	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	621,68	BDI 1	748,94	748,94	RA
1.13.7.0.9.	ORSE	09067	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 200 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA	UN	1,00	582,30	BDI 1	701,50	701,50	RA
1.13.7.0.10.	BANCO-AMFRI	AMFRI-62	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI-C 93659/04/2025)	UN	4,00	181,75	BDI 1	218,95	875,80	RA
1.13.7.0.11.	BANCO-AMFRI	AMFRI-56	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI-C 93663/04/2025)	UN	6,00	139,88	BDI 1	168,51	1.011,06	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ	AMPLIAÇÃO ANEXO MUSEU

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	06-26 (N DES.)	Rua Hercílio Luz, 681, Bairro Centro – Itajaí/SC	ITAJAÍ/SC	20,47%	12,82%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
Rua Hercílio Luz, 681, Bairro Centro – Itajaí/SC									**4.253.180,06**	
1.13.7.0.12.	BANCO-AMFRI	AMFRI-57	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI-C 93665/04/2025)	UN	2,00	153,52	BDI 1	184,95	369,90	RA
1.13.7.0.13.	SINAPI	97711	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	190,65	BDI 1	229,68	229,68	RA
1.13.8.			**LUMINÁRIAS**					**-**	**56.166,65**	
1.13.8.0.1.	Cotação	04	ARANDELA DECORATIVA, QUADRADA, BIDEIRECIONAS DE PAREDE EM ALUMÍNIO ESCOVADO OU PRETO	UN	32,00	21,47	BDI 1	25,86	827,52	RA
1.13.8.0.2.	ORSE	13917	BALIZADOR DE SOBREPOR NA PAREDE, BIVOLT, POTÊNCIA 2W, BRANCO, 80LM, REF. STH8 750/30, LINHA NEU 2 DA STELLA OU SIMILAR	UN	36,00	190,68	BDI 1	229,71	8.269,56	RA
1.13.8.0.3.	SINAPI	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	5,00	99,02	BDI 1	119,29	596,45	RA
1.13.8.0.4.	ORSE	10747	LUMINÁRIA DE PISO CORPO EM ALUMÍNIO COM LÂMPADA DE LED 1,4W, REF.: BBC200 LED-HB/WW PSU 220-240V II, DA PHILIPS OU SIMILAR	UN	9,00	440,14	BDI 1	530,24	4.772,16	RA
1.13.8.0.5.	BANCO-AMFRI	AMFRI-68	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (REF. SINAPI-C 105542/04/2025)	UN	109,00	137,87	BDI 1	166,09	18.103,81	RA
1.13.8.0.6.	BANCO-AMFRI	AMFRI-73	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 (REF. SINAPI-C 105543/04/2025)	UN	25,00	132,55	BDI 1	159,68	3.992,00	RA
1.13.8.0.7.	ORSE	10352	LUMINÁRIA TIPO SPOT DE EMBUTIR COM LÂMPADA LED 15W	UN	20,00	91,80	BDI 1	110,59	2.211,80	RA
1.13.8.0.8.	ORSE	13517	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRILHO ELETRIFICADO DE 2M COM 04 SPOTS DIRECIONÁ VEIS, INCLUSIVE LÂMPADA PAR 20	UN	5,00	437,21	BDI 1	526,71	2.633,55	RA
1.13.8.0.9.	DEINFRA	40168	LUMINÁRIA FITA DE LED 4.200 LUMENS COLOCADA	UN	20,00	612,59	BDI 1	737,99	14.759,80	RA
1.14.			**INSTALAÇÕES ESPECIAIS**					**-**	**36.426,35**	
1.14.1.			**CAIXAS E QUADROS**					**-**	**1.444,22**	
1.14.1.0.1.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	25,18	BDI 1	30,33	151,65	RA
1.14.1.0.2.	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	35,00	15,35	BDI 1	18,49	647,15	RA
1.14.1.0.3.	SINAPI	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	160,69	BDI 1	193,58	193,58	RA
1.14.1.0.4.	SINAPI	100560	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	4,00	93,77	BDI 1	112,96	451,84	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ	AMPLIAÇÃO ANEXO MUSEU

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	06-26 (N DES.)	Rua Hercílio Luz, 681, Bairro Centro – Itajaí/SC	ITAJAÍ/SC	20,47%	12,82%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Rua Hercílio Luz, 681, Bairro Centro – Itajaí/SC									**4.253.180,06**	
1.14.2.			**ELETRODUTOS E ELETROCALHAS**					**-**	**9.581,74**	
1.14.2.0.1.	SINAPI	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	280,46	27,17	BDI 1	32,73	9.179,46	RA
1.14.2.0.2.	SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	26,31	12,69	BDI 1	15,29	402,28	RA
1.14.3.			**CABEAMENTO**					**-**	**8.915,88**	
1.14.3.0.1.	SINAPI	98299	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	184,67	29,36	BDI 1	35,37	6.531,78	RA
1.14.3.0.2.	SINAPI	98281	CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	130,60	10,64	BDI 1	12,82	1.674,29	RA
1.14.3.0.3.	SINAPI	98300	CABO COAXIAL RG6 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	64,12	9,19	BDI 1	11,07	709,81	RA
1.14.4.			**DISPOSITIVOS DE LÓGICA E TELEFONIA**					**-**	**3.791,14**	
1.14.4.0.1.	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	21,00	70,54	BDI 1	84,98	1.784,58	RA
1.14.4.0.2.	Composição	01	TOMADA DE REDE RJ45 E TOMADA DE TELEFONIA RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 (REF. SINAPI-C 98307/12/2025)	UN	14,00	106,99	BDI 1	128,89	1.804,46	RA
1.14.4.0.3.	BANCO-AMFRI	AMFRI-95	TOMADA PARA ANTENA DE TV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. SINAPI-C 98308/04/2025)	UN	5,00	33,55	BDI 1	40,42	202,10	RA
1.14.5.			**RACK E ACESSÓRIOS**					**-**	**12.693,37**	
1.14.5.0.1.	Composição	02	RACK FECHADO PARA SERVIDOR 8U X 470MM, 3 PATCH PANEL E SWITCH 24 PORTAS, INCLUSO PATCH CORD CAT6, GUIA DE CABOS E CONECTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (REF. SINAPI-C 98305/12-2025)	UN	1,00	10.536,54	BDI 1	12.693,37	12.693,37	RA
1.15.			**CLIMATIZAÇÃO**					**-**	**237.411,40**	
1.15.1.			**DRENOS**					**-**	**5.482,79**	
1.15.1.0.1.	SINAPI	89867	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	12,00	10,41	BDI 1	12,54	150,48	RA
1.15.1.0.2.	SINAPI	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	27,00	9,62	BDI 1	11,59	312,93	RA
1.15.1.0.3.	SINAPI	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	13,27	BDI 1	15,99	47,97	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ	AMPLIAÇÃO ANEXO MUSEU

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	06-26 (N DES.)	Rua Hercílio Luz, 681, Bairro Centro – Itajaí/SC	ITAJAÍ/SC	20,47%	12,82%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
Rua Hercílio Luz, 681, Bairro Centro – Itajaí/SC									**4.253.180,06**	
1.15.1.0.4.	SINAPI	89410	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	22,00	13,71	BDI 1	16,52	363,44	RA
1.15.1.0.5.	SINAPI	89561	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 25 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	12,00	17,86	BDI 1	21,52	258,24	RA
1.15.1.0.6.	SINAPI	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	164,70	21,92	BDI 1	26,41	4.349,73	RA
1.15.2.			**INFRAESTRUTURA**					**-**	**33.072,02**	
1.15.2.0.1.	BANCO-AMFRI	AMFRI-96	CAIXA DE PASSAGEM REVERSÍVEL PARA AR CONDICIONADO SPLIT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI-C 91942/04/2025)	UN	14,00	68,77	BDI 1	82,85	1.159,90	RA
1.15.2.0.2.	BANCO-AMFRI	AMFRI-144	INFRA (TUBO, CABO E ELETRODUTO) PARA CLIMATIZAÇÃO DE AR-CONDICIONADO ACIMA DE 18.000 BTUS.	M	180,96	129,85	BDI 1	156,43	28.307,57	RA
1.15.2.0.3.	BANCO-AMFRI	AMFRI-148	INFRA (TUBO, CABO E ELETRODUTO) PARA CLIMATIZAÇÃO DE AR-CONDICIONADO ATÉ 18.000 BTUS	M	23,59	126,84	BDI 1	152,80	3.604,55	RA
1.15.3.			**EQUIPAMENTOS**					**-**	**198.856,59**	
1.15.3.0.1.	SINAPI	103244	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2026_PE	UN	1,00	2.543,58	BDI 1	3.064,25	3.064,25	RA
1.15.3.0.2.	SINAPI	103247	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2026_PE	UN	3,00	2.817,24	BDI 1	3.393,93	10.181,79	RA
1.15.3.0.3.	SINAPI	103261	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2026_PSE	UN	5,00	12.889,21	BDI 1	15.527,63	77.638,15	RA
1.15.3.0.4.	SINAPI	103263	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2026_PSE	UN	5,00	17.925,19	BDI 1	21.594,48	107.972,40	RA
1.16.			**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**					**-**	**19.215,17**	
1.16.1.			**ALIMENTAÇÃO**					**-**	**6.124,75**	
1.16.1.0.1.	SINAPI	95675	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00	211,35	BDI 1	254,61	254,61	RA
1.16.1.0.2.	SINAPI	95635	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1,00	245,81	BDI 1	296,13	296,13	RA
1.16.1.0.3.	ORSE	06095	CAIXA PARA PROTEÇÃO DE HIDRÔMETRO PRE-MOLDADA EM CONCRETO, PARA LIGAÇOES DOMI CILIARES, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	1,00	157,95	BDI 1	190,28	190,28	RA
1.16.1.0.4.	Composição	07	BOMBA CENTRÍFUGA, BCR-2000, 1/4 CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS (REF. SINAPI 102111)	UN	2,00	965,55	BDI 1	1.163,20	2.326,40	RA
1.16.1.0.5.	SINAPI	103041	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	20,34	BDI 1	24,50	24,50	RA
1.16.1.0.6.	SINAPI	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	30,50	BDI 1	36,74	183,70	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ	AMPLIAÇÃO ANEXO MUSEU

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	06-26 (N DES.)	Rua Hercílio Luz, 681, Bairro Centro – Itajaí/SC	ITAJAÍ/SC	20,47%	12,82%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Rua Hercílio Luz, 681, Bairro Centro – Itajaí/SC									**4.253.180,06**	
1.16.1.0.7.	SINAPI	99619	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	167,34	BDI 1	201,59	403,18	RA
1.16.1.0.8.	SINAPI	89404	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	9,59	BDI 1	11,55	11,55	RA
1.16.1.0.9.	SINAPI	94783	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	21,01	BDI 1	25,31	25,31	RA
1.16.1.0.10.	SINAPI	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	22,41	BDI 1	27,00	54,00	RA
1.16.1.0.11.	SINAPI	89376	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	7,32	BDI 1	8,82	26,46	RA
1.16.1.0.12.	SINAPI	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	8,54	BDI 1	10,29	41,16	RA
1.16.1.0.13.	SINAPI	89363	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	13,30	BDI 1	16,02	32,04	RA
1.16.1.0.14.	SINAPI	89404	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	9,59	BDI 1	11,55	46,20	RA
1.16.1.0.15.	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	18,00	12,51	BDI 1	15,07	271,26	RA
1.16.1.0.16.	SINAPI	89393	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	14,52	BDI 1	17,49	17,49	RA
1.16.1.0.17.	SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	17,14	BDI 1	20,65	41,30	RA
1.16.1.0.18.	SINAPI	89382	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	16,49	BDI 1	19,87	39,74	RA
1.16.1.0.19.	SINAPI	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	6,60	26,50	BDI 1	31,92	210,67	RA
1.16.1.0.20.	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	39,80	30,60	BDI 1	36,86	1.467,03	RA
1.16.1.0.21.	SINAPI	94795	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	62,70	BDI 1	75,53	75,53	RA
1.16.1.0.22.	SINAPI	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	71,56	BDI 1	86,21	86,21	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ	AMPLIAÇÃO ANEXO MUSEU

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	06-26 (N DES.)	Rua Hercílio Luz, 681, Bairro Centro – Itajaí/SC	ITAJAÍ/SC	20,47%	12,82%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Rua Hercílio Luz, 681, Bairro Centro – Itajaí/SC									**4.253.180,06**	
1.16.2.			**ÁGUA FRIA**					**-**	**9.274,03**	
1.16.2.1.			**TUBOS E CONEXÕES**					**-**	**7.073,27**	
1.16.2.1.1.	SINAPI	89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	0,90	13,33	BDI 1	16,06	14,45	RA
1.16.2.1.2.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	97,40	15,37	BDI 1	18,52	1.803,85	RA
1.16.2.1.3.	SINAPI	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	77,40	22,63	BDI 1	27,26	2.109,92	RA
1.16.2.1.4.	SINAPI	103978	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	2,60	30,48	BDI 1	36,72	95,47	RA
1.16.2.1.5.	SINAPI	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	0,60	34,94	BDI 1	42,09	25,25	RA
1.16.2.1.6.	SINAPI	94783	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	21,01	BDI 1	25,31	25,31	RA
1.16.2.1.7.	SINAPI	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	22,41	BDI 1	27,00	27,00	RA
1.16.2.1.8.	SINAPI	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	29,27	BDI 1	35,26	70,52	RA
1.16.2.1.9.	SINAPI	94705	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	39,27	BDI 1	47,31	47,31	RA
1.16.2.1.10.	SINAPI	89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	30,00	7,85	BDI 1	9,46	283,80	RA
1.16.2.1.11.	SINAPI	103993	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	12,32	BDI 1	14,84	14,84	RA
1.16.2.1.12.	SINAPI	103999	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	15,10	BDI 1	18,19	18,19	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ	AMPLIAÇÃO ANEXO MUSEU

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	06-26 (N DES.)	Rua Hercílio Luz, 681, Bairro Centro – Itajaí/SC	ITAJAÍ/SC	20,47%	12,82%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Rua Hercílio Luz, 681, Bairro Centro – Itajaí/SC									**4.253.180,06**	
1.16.2.1.13.	SINAPI	89430	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	14,41	BDI 1	17,36	52,08	RA
1.16.2.1.14.	SINAPI	96651	JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	12,13	BDI 1	14,61	43,83	RA
1.16.2.1.15.	SINAPI	96653	JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	5,00	17,80	BDI 1	21,44	107,20	RA
1.16.2.1.16.	SINAPI	96655	JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	26,84	BDI 1	32,33	32,33	RA
1.16.2.1.17.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	40,00	11,40	BDI 1	13,73	549,20	RA
1.16.2.1.18.	SINAPI	89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	15,41	BDI 1	18,56	74,24	RA
1.16.2.1.19.	SINAPI	103980	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	21,50	BDI 1	25,90	25,90	RA
1.16.2.1.20.	SINAPI	103984	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	24,27	BDI 1	29,24	29,24	RA
1.16.2.1.21.	SINAPI	103956	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00	17,09	BDI 1	20,59	185,31	RA
1.16.2.1.22.	SINAPI	103995	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	18,41	BDI 1	22,18	22,18	RA
1.16.2.1.23.	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	18,00	15,67	BDI 1	18,88	339,84	RA
1.16.2.1.24.	SINAPI	89443	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	21,41	BDI 1	25,79	154,74	RA
1.16.2.1.25.	SINAPI	89445	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	22,86	BDI 1	27,54	82,62	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ	AMPLIAÇÃO ANEXO MUSEU

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	06-26 (N DES.)	Rua Hercílio Luz, 681, Bairro Centro – Itajaí/SC	ITAJAÍ/SC	20,47%	12,82%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
Rua Hercílio Luz, 681, Bairro Centro – Itajaí/SC									**4.253.180,06**	
1.16.2.1.26.	SINAPI	89428	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	15,75	BDI 1	18,97	113,82	RA
1.16.2.1.27.	SINAPI	89435	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	23,04	BDI 1	27,76	27,76	RA
1.16.2.1.28.	SINAPI	89385	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	9,18	BDI 1	11,06	22,12	RA
1.16.2.1.29.	SINAPI	89644	JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	28,83	BDI 1	34,73	34,73	RA
1.16.2.1.30.	SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,00	19,13	BDI 1	23,05	253,55	RA
1.16.2.1.31.	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	19,00	15,63	BDI 1	18,83	357,77	RA
1.16.2.1.32.	SINAPI	89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	23,99	BDI 1	28,90	28,90	RA
1.16.2.2.			**REGISTROS**					**-**	**2.200,76**	
1.16.2.2.1.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	14,00	101,69	BDI 1	122,51	1.715,14	RA
1.16.2.2.2.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	96,77	BDI 1	116,58	233,16	RA
1.16.2.2.3.	SINAPI	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	30,50	BDI 1	36,74	73,48	RA
1.16.2.2.4.	SINAPI	94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	44,08	BDI 1	53,10	106,20	RA
1.16.2.2.5.	SINAPI	94491	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	60,41	BDI 1	72,78	72,78	RA
1.16.3.			**RESERVATÓRIOS**					**-**	**3.816,39**	
1.16.3.0.1.	SINAPI	102608	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	1.073,14	BDI 1	1.292,81	1.292,81	RA
1.16.3.0.2.	SINAPI	102610	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	2.094,78	BDI 1	2.523,58	2.523,58	RA
1.17.			**INSTALAÇÕES PLUVIAIS**					**-**	**35.516,05**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo: **#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ	AMPLIAÇÃO ANEXO MUSEU

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	06-26 (N DES.)	Rua Hercílio Luz, 681, Bairro Centro – Itajaí/SC	ITAJAÍ/SC	20,47%	12,82%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Rua Hercílio Luz, 681, Bairro Centro – Itajaí/SC									**4.253.180,06**	
1.17.1.			**CAIXAS**					**-**	**5.751,04**	
1.17.1.0.1.	DEINFRA	43137	CAIXA DE AREIA/AGUAS PLUVIAIS 60X60X50 C/ TAMPA OU GRELHA	UN	8,00	596,73	BDI 1	718,88	5.751,04	RA
1.17.2.			**TUBOS E CONEXÕES**					**-**	**29.765,01**	
1.17.2.0.1.	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	142,40	61,94	BDI 1	74,62	10.625,89	RA
1.17.2.0.2.	SINAPI	104166	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	85,40	90,07	BDI 1	108,51	9.266,75	RA
1.17.2.0.3.	SINAPI	89531	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	6,00	44,91	BDI 1	54,10	324,60	RA
1.17.2.0.4.	SINAPI	89529	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	23,00	43,70	BDI 1	52,65	1.210,95	RA
1.17.2.0.5.	SINAPI	89574	JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	180,40	BDI 1	217,33	217,33	RA
1.17.2.0.6.	SINAPI	89567	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2,00	93,80	BDI 1	113,00	226,00	RA
1.17.2.0.7.	SINAPI	89554	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	6,00	33,69	BDI 1	40,59	243,54	RA
1.17.2.0.8.	SINAPI	89556	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	5,00	46,80	BDI 1	56,38	281,90	RA
1.17.2.0.9.	SINAPI	89571	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	5,00	81,47	BDI 1	98,15	490,75	RA
1.17.2.0.10.	SINAPI	89573	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	89,13	BDI 1	107,37	107,37	RA
1.17.2.0.11.	SINAPI	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	23,14	BDI 1	27,88	27,88	RA
1.17.2.0.12.	ORSE	12897	RALO SECO LINEAR PVC SANITÁRIO D=90 COM GRELHA ALUMINIO	UN	21,00	266,50	BDI 1	321,05	6.742,05	RA
1.18.			**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**					**-**	**25.603,36**	
1.18.1.			**CAIXAS**					**-**	**10.285,18**	
1.18.1.0.1.	SINAPI	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	8,00	727,23	BDI 1	876,09	7.008,72	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ	AMPLIAÇÃO ANEXO MUSEU

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	06-26 (N DES.)	Rua Hercílio Luz, 681, Bairro Centro – Itajaí/SC	ITAJAÍ/SC	20,47%	12,82%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
Rua Hercílio Luz, 681, Bairro Centro – Itajaí/SC									**4.253.180,06**	
1.18.1.0.2.	SINAPI	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	11,00	86,23	BDI 1	103,88	1.142,68	RA
1.18.1.0.3.	SINAPI	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	26,07	BDI 1	31,41	62,82	RA
1.18.1.0.4.	SINAPI	98107	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	2,00	351,36	BDI 1	423,28	846,56	RA
1.18.1.0.5.	SINAPI	98109	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020	UN	1,00	1.016,35	BDI 1	1.224,40	1.224,40	RA
1.18.2.			**TUBOS E CONEXÕES**					**-**	**15.318,18**	
1.18.2.0.1.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	26,60	28,16	BDI 1	33,92	902,27	RA
1.18.2.0.2.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	40,10	35,18	BDI 1	42,38	1.699,44	RA
1.18.2.0.3.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	127,60	49,00	BDI 1	59,03	7.532,23	RA
1.18.2.0.4.	SINAPI	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	17,00	16,83	BDI 1	20,28	344,76	RA
1.18.2.0.5.	SINAPI	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	11,00	51,51	BDI 1	62,05	682,55	RA
1.18.2.0.6.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	14,00	13,64	BDI 1	16,43	230,02	RA
1.18.2.0.7.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	14,00	19,44	BDI 1	23,42	327,88	RA
1.18.2.0.8.	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00	34,70	BDI 1	41,80	418,00	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ	AMPLIAÇÃO ANEXO MUSEU

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	06-26 (N DES.)	Rua Hercílio Luz, 681, Bairro Centro – Itajaí/SC	ITAJAÍ/SC	20,47%	12,82%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
Rua Hercílio Luz, 681, Bairro Centro – Itajaí/SC									**4.253.180,06**	
1.18.2.0.9.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00	18,58	BDI 1	22,38	223,80	RA
1.18.2.0.10.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	33,71	BDI 1	40,61	243,66	RA
1.18.2.0.11.	ORSE	01671	JOELHO DE 90° EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DIÂM = 40MM	UN	15,00	10,22	BDI 1	12,31	184,65	RA
1.18.2.0.12.	ORSE	01562	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM	UN	9,00	48,52	BDI 1	58,45	526,05	RA
1.18.2.0.13.	SINAPI	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00	62,09	BDI 1	74,80	523,60	RA
1.18.2.0.14.	SINAPI	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	19,34	BDI 1	23,30	23,30	RA
1.18.2.0.15.	SINAPI	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	32,00	22,26	BDI 1	26,82	858,24	RA
1.18.2.0.16.	SINAPI	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	11,87	BDI 1	14,30	114,40	RA
1.18.2.0.17.	SINAPI	89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	52,57	BDI 1	63,33	63,33	RA
1.18.2.0.18.	ORSE	01583	REDUÇÃO EXCENTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM	UN	4,00	24,72	BDI 1	29,78	119,12	RA
1.18.2.0.19.	SINAPI	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	9,00	24,79	BDI 1	29,86	268,74	RA
1.18.2.0.20.	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	13,34	BDI 1	16,07	32,14	RA
1.19.			**VENTILAÇÃO**					**-**	**1.724,87**	
1.19.0.0.1.	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	49,30	16,31	BDI 1	19,65	968,75	RA
1.19.0.0.2.	SINAPI	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	7,00	12,37	BDI 1	14,90	104,30	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ	AMPLIAÇÃO ANEXO MUSEU

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	06-26 (N DES.)	Rua Hercílio Luz, 681, Bairro Centro – Itajaí/SC	ITAJAÍ/SC	20,47%	12,82%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
Rua Hercílio Luz, 681, Bairro Centro – Itajaí/SC									**4.253.180,06**	
1.19.0.0.3.	SINAPI	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	13,00	11,51	BDI 1	13,87	180,31	RA
1.19.0.0.4.	SINAPI	89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,00	23,13	BDI 1	27,86	111,44	RA
1.19.0.0.5.	SINAPI	89813	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	5,00	7,08	BDI 1	8,53	42,65	RA
1.19.0.0.6.	SINAPI	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	13,20	BDI 1	15,90	47,70	RA
1.19.0.0.7.	SINAPI	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	11,00	20,35	BDI 1	24,52	269,72	RA
1.20.			**BANCADAS, LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS**					**-**	**30.432,69**	
1.20.1.			**BANCADAS DE GRANITO**					**-**	**10.922,89**	
1.20.1.0.1.	Composição	30	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,95 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO, COM 1 CUBA E 1 TORNEIRA CROMADA TEMPORIZADA, INCLUSIVE FURO PARA INSTALAÇÃO DA CUBA E DA TORNEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (REF. SINAPI 106780)	UN	4,00	1.061,24	BDI 1	1.278,48	5.113,92	RA
1.20.1.0.2.	Composição	31	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,10 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO, COM 1 CUBA E 1 TORNEIRA CROMADA TEMPORIZADA, INCLUSIVE FURO PARA INSTALAÇÃO DA CUBA E DA TORNEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (REF. SINAPI 106780)	UN	1,00	1.140,36	BDI 1	1.373,79	1.373,79	RA
1.20.1.0.3.	Composição	32	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,65 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO, COM 2 CUBAS E 2 TORNEIRAS CROMADAS TEMPORIZADAS, INCLUSIVE FURO PARA INSTALAÇÃO DA CUBA E DA TORNEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (REF. SINAPI 106780)	UN	1,00	1.804,71	BDI 1	2.174,13	2.174,13	RA
1.20.1.0.4.	SINAPI	93442	BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	1.876,86	BDI 1	2.261,05	2.261,05	RA
1.20.2.			**LOUÇAS**					**-**	**13.891,65**	
1.20.2.0.1.	SINAPI	86932	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	11,00	570,27	BDI 1	687,00	7.557,00	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ	AMPLIAÇÃO ANEXO MUSEU

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	06-26 (N DES.)	Rua Hercílio Luz, 681, Bairro Centro – Itajaí/SC	ITAJAÍ/SC	20,47%	12,82%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
Rua Hercílio Luz, 681, Bairro Centro – Itajaí/SC									**4.253.180,06**	
1.20.2.0.2.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	11,00	52,10	BDI 1	62,76	690,36	RA
1.20.2.0.3.	BANCO-AMFRI	AMFRI-121	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 30 X 40CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA CROMADO, VÁLVULA CROMADA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA PRESSMATIC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (REF. SINAPI-C 86942/04/2025)	UN	4,00	693,41	BDI 1	835,35	3.341,40	RA
1.20.2.0.4.	SINAPI	86923	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 20L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	3,00	637,20	BDI 1	767,63	2.302,89	RA
1.20.3.			**TORNEIRAS E METAIS**					**-**	**341,88**	
1.20.3.0.1.	SINAPI-I	37399	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	11,00	25,80	BDI 1	31,08	341,88	RA
1.20.4.			**EQUIPAMENTOS**					**-**	**5.276,27**	
1.20.4.0.1.	BANCO-AMFRI	AMFRI-124	DUCHA / CHUVEIRO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI-C 100860/04/2025)	UN	2,00	529,45	BDI 1	637,83	1.275,66	RA
1.20.4.0.2.	Composição	26	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA. AF_11/2025 (REF. SINAPI 102148)	M2	9,28	357,85	BDI 1	431,10	4.000,61	RA
1.21.			**PREVENTIVO DE INCÊNDIO**					**-**	**30.553,00**	
1.21.1.			**EXTINTORES**					**-**	**2.944,15**	
1.21.1.0.1.	SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	UN	11,00	222,17	BDI 1	267,65	2.944,15	RA
1.21.2.			**SAIDAS DE EMERGÊNCIA E SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL**					**-**	**1.037,90**	
1.21.2.0.1.	BANCO-AMFRI	AMFRI-103	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *15 X 30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	23,00	31,17	BDI 1	37,55	863,65	RA
1.21.2.0.2.	DEINFRA	43700	PLACA DE SINALIZACAO ACRILICO 16X25 CM	UN	5,00	28,93	BDI 1	34,85	174,25	RA
1.21.3.			**ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA**					**-**	**4.975,57**	
1.21.3.0.1.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	38,00	23,11	BDI 1	27,84	1.057,92	RA
1.21.3.0.2.	DEINFRA	43727	BLOCO AUTONOMO C/ BATERIA P/ ILUMINACAO DE EMERGENCIA C/ 2 FAROIS DE 55W	PC	11,00	295,63	BDI 1	356,15	3.917,65	RA
1.21.4.			**ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO**					**-**	**21.595,38**	
1.21.4.0.1.	ORSE	13852	DETECTOR DE FUMAÇA (PILHA) ENDEREÇÁVEL, MODELO WF-DFP, MARCA WI-FIRE OU SIMILAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	29,00	362,44	BDI 1	436,63	12.662,27	RA
1.21.4.0.2.	DEINFRA	43723	ACIONADOR MANUAL SEGURANCA DE ALARME (QUEBRA-VIDRO)	UN	3,00	122,68	BDI 1	147,79	443,37	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ	AMPLIAÇÃO ANEXO MUSEU

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	06-26 (N DES.)	Rua Hercílio Luz, 681, Bairro Centro – Itajaí/SC	ITAJAÍ/SC	20,47%	12,82%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Rua Hercílio Luz, 681, Bairro Centro – Itajaí/SC									**4.253.180,06**	
1.21.4.0.3.	SINAPI	100560	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	3,00	93,77	BDI 1	112,96	338,88	RA
1.21.4.0.4.	SINAPI	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	154,46	22,84	BDI 1	27,52	4.250,74	RA
1.21.4.0.5.	BANCO-AMFRI	AMFRI-145	CABO BLINDADO, ANTI-CHAMA PARA ALARME DE INCÊNDIO 4X1,50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. SINAPI-C 98283/05/2025)	M	154,46	20,96	BDI 1	25,25	3.900,12	RA
1.22.			**ACESSIBILIDADE**					**-**	**29.566,15**	
1.22.1.			**ACESSÓRIOS BANHEIRO**					**-**	**18.845,04**	
1.22.1.0.1.	SINAPI	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	6,00	349,80	BDI 1	421,40	2.528,40	RA
1.22.1.0.2.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	6,00	381,68	BDI 1	459,81	2.758,86	RA
1.22.1.0.3.	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	10,00	368,94	BDI 1	444,46	4.444,60	RA
1.22.1.0.4.	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	12,00	349,80	BDI 1	421,40	5.056,80	RA
1.22.1.0.5.	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	349,80	BDI 1	421,40	842,80	RA
1.22.1.0.6.	SINAPI	100875	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	1.123,32	BDI 1	1.353,26	2.706,52	RA
1.22.1.0.7.	ORSE	10901	CHAPA BELINOX OU SIMILAR DE 330MMX1,20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	2,20	191,32	BDI 1	230,48	507,06	RA
1.22.2.			**PISOS DIRECIONAIS E ALERTA**					**-**	**1.725,48**	
1.22.2.0.1.	ORSE	11902	PISO TÁTIL ALERTA PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE INOX (100 PEÇAS/M) - REV 01_01/2022	M	7,56	156,51	BDI 1	188,55	1.425,44	RA
1.22.2.0.2.	ORSE	11903	PISO TÁTIL DIRECIONAL PINADO - ELEMENTOS EM ABS REVESTIDO DE INOX (12 PEÇAS/M) - REV 01_01/2022	M	1,47	169,43	BDI 1	204,11	300,04	RA
1.22.3.			**SINALIZAÇÃO**					**-**	**8.995,63**	
1.22.3.0.1.	BANCO-AMFRI	AMFRI-126	ALARME AUDIOVISUAL PARA BANHEIRO PCD, SEM FIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	270,71	BDI 1	326,12	1.956,72	RA
1.22.3.0.2.	DEINFRA	40171	PLACA DE IDENT. DE WC EM BRAILE 21 X 10 AL.	UN	6,00	124,48	BDI 1	149,96	899,76	RA
1.22.3.0.3.	DEINFRA	40170	PLACA DE IDENT. DE PVTO EM BRAILE 10 X 10 AL.	UN	18,00	65,43	BDI 1	78,82	1.418,76	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ	AMPLIAÇÃO ANEXO MUSEU

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	06-26 (N DES.)	Rua Hercílio Luz, 681, Bairro Centro – Itajaí/SC	ITAJAÍ/SC	20,47%	12,82%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
Rua Hercílio Luz, 681, Bairro Centro – Itajaí/SC									**4.253.180,06**	
1.22.3.0.4.	ORSE	08804	MAPA TÁTIL EM ACRÍLICO MEDINDO 70 X 50CM, COM SUPORTE EM CHAPA EM FERRO 1" E TUBO DE FERRO GALVANIZADO Ø=4", PINTADOS E PLACA EM GRANITO CINZA ANDORINHA	UN	1,00	3.918,31	BDI 1	4.720,39	4.720,39	RA
1.23.			**CORRIMÃO E GUARDA-CORPO**					**-**	**61.101,48**	
1.23.1.			**VIDRO LAMINADO**					**-**	**41.793,30**	
1.23.1.0.1.	Composição	34	GUARDA-CORPO EM AÇO INOX DE 1,10 M, COM MONTANTES TUBUL. DE 1 1/4" ESPAÇADOS DE 1,20 M, TRAVESSA SUP. DE 1 1/2", PREENCHIMENTO EM VIDRO LAMINADO DE 8 MM (4+4), FIXADO COM CHUMB. MECÂNICO. AF_10/2025 (REF. SINAPI 106219)	M	34,50	1.005,56	BDI 1	1.211,40	41.793,30	RA
1.23.2.			**AÇO GALVANIZADO**					**-**	**19.308,18**	
1.23.2.0.1.	BANCO-AMFRI	AMFRI-119	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, C/ CORRIMÃO DUPLO, MONT. TUB. DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUP. DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS (REF. SINAPI-C 99837/04/2025)	M	12,40	750,44	BDI 1	904,06	11.210,34	RA
1.23.2.0.2.	BANCO-AMFRI	AMFRI-118	CORRIMÃO DUPLO COM DUAS ALTURAS, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2 , EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS (REF. SINAPI-C 99855/04/2025)	M	36,00	186,72	BDI 1	224,94	8.097,84	RA
1.24.			**ESTRUTURAS METÁLICAS**					**-**	**217.804,83**	
1.24.1.			**PAINEL METÁLICO DECORATIVO DA FACHADA**					**-**	**120.681,44**	
1.24.1.0.1.	Composição	23	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 12 MM (6+6), ENCAIXADO EM PERFIL METÁLICO INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇAO ANTICORROSIVA E PINTURA DE ACABAMENTO DA ESTRUTURA METÁLICA. AF_11/2025 (REF. SINAPI 106315)	M2	106,14	879,83	BDI 1	1.059,93	112.500,97	RA
1.24.1.0.2.	ORSE	03149	PELÍCULA INSULFILM APLICADA OU SIMILAR	M2	104,17	65,19	BDI 1	78,53	8.180,47	RA
1.24.2.			**FECHAMENTO EM VIDRO (PADRÃO PASSARELA EXISTENTE)**					**-**	**45.037,48**	
1.24.2.0.1.	Composição	23	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 12 MM (6+6), ENCAIXADO EM PERFIL METÁLICO INCLUSIVE PINTURA DE PROTEÇAO ANTICORROSIVA E PINTURA DE ACABAMENTO DA ESTRUTURA METÁLICA. AF_11/2025 (REF. SINAPI 106315)	M2	39,56	879,83	BDI 1	1.059,93	41.930,83	RA
1.24.2.0.2.	ORSE	03149	PELÍCULA INSULFILM APLICADA OU SIMILAR	M2	39,56	65,19	BDI 1	78,53	3.106,65	RA
1.24.3.			**MARQUISE METÁLICA**					**-**	**39.797,97**	
1.24.3.0.1.	DEINFRA	42657	ESTRUTURA METALICA VIGA/ PILARES /TIRANTES/ CHUMBADORES / ETC - ATÉ 25 KG/M2	M2	23,54	396,76	BDI 1	477,98	11.251,65	RA
1.24.3.0.2.	Composição	24	INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 10 MM (5+5), FIXADO COM SILICONE ESTRUTURAL. AF_11/2025 (REF. SINAPI 102174)	M2	21,86	1.083,98	BDI 1	1.305,87	28.546,32	RA
1.24.4.			**TOLDO MEÁLICO**					**-**	**12.287,94**	
1.24.4.0.1.	Cotação	03	TOLDO METÁLICO ESTRUTURADO, PINTURA PRETO OU GRAFITE COM COBERTURA EM LONA FOSCA PRETA, DE ALTA RESISTÊNCIA PARA ÁREA EXTERNAS FIXO	M2	1,00	10.200,00	BDI 1	12.287,94	12.287,94	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ	AMPLIAÇÃO ANEXO MUSEU

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	06-26 (N DES.)	Rua Hercílio Luz, 681, Bairro Centro – Itajaí/SC	ITAJAÍ/SC	20,47%	12,82%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Rua Hercílio Luz, 681, Bairro Centro – Itajaí/SC									**4.253.180,06**	
1.25.			**ELEVADOR**					**-**	**489.924,01**	
1.25.0.0.1.	Cotação	02	ELEVADOR OTIS, 2 EQUIPAMENTOS ELEVADOR, COM CAPACIDADE PARA 8 PESSOAS, UM COM 2 PARADAS E OUTRO COM 4 PARADAS, EM INÓX, FINO ACABAMENTO COM ENTREGA E INSTALAÇÃO COMPLETA	UN	1,00	406.000,00	BDI 1	489.108,20	489.108,20	RA
1.25.0.0.2.	ORSE	13512	ACABAMENTO EM GRANITO CINZA ANDORINHA 15 X 2 CM, PARA ELEVADOR	M	9,60	70,54	BDI 1	84,98	815,81	RA
1.26.			**MOBILIÁRIOS**					**-**	**48.544,90**	
1.26.0.0.1.	Cotação	11	BALCÃO DA RECEPÇÃO EM MDF AMADEIRADO, MESA COM 3 GAVETEIROS , COM 3 GAVETAS CADA UM	UN	1,00	39.894,00	BDI 2	45.008,41	45.008,41	RA
1.26.0.0.2.	ORSE	08539	ESCADA MARINHEIRO, COM DEGRAUS EM BARRA REDONDA DE 3/4", GUARDA-CORPO EM BARRA CHATA DE 1 1/2" X 1/4" E PATAMAR(1,05 X 0,95M) EM CHAPA EXPANDIDA DE 1/4"	M	5,10	575,60	BDI 1	693,43	3.536,49	RA
1.27.			**SERVIÇOS EXTERNOS**					**-**	**73.934,13**	
1.27.1.			**PAISAGISMO**					**-**	**20.460,22**	
1.27.1.0.1.	SINAPI	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	M2	248,01	7,05	BDI 1	8,49	2.105,60	RA
1.27.1.0.2.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	248,01	23,64	BDI 1	28,48	7.063,32	RA
1.27.1.0.3.	SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	UN	10,00	46,89	BDI 1	56,49	564,90	RA
1.27.1.0.4.	ORSE	03646	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E PLANTIO DE COQUEIRO ADULTO, ALTURA DO TRONCO = 4.20 M, INCLUSIVE ADUBAÇÃO E MANUTENÇÃO POR 90 DIAS	UN	2,00	2.450,00	BDI 1	2.951,52	5.903,04	RA
1.27.1.0.5.	Cotação	15	VASO 1200 X 1200 MM, EM POLIETILENO PARA PLATIO DE PALMEIRA	UN	2,00	2.001,89	BDI 1	2.411,68	4.823,36	RA
1.27.2.			**LETREIRO**					**-**	**14.666,60**	
1.27.2.0.1.	Cotação	16	LETREIRO EM AÇO ESCOVADO, TIPO CAIXA ALTA ESCRITO: MUSEU (TAMANHO APROX. 50 CM) HISTÓRICO DE ITAJAÍ (TAMANHO APROX. 25 CM) FORNECIMETO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	6.500,00	BDI 2	7.333,30	14.666,60	RA
1.27.3.			**RECOMPOSIÇÃO PASSEIO EXTERNO**					**-**	**38.807,31**	
1.27.3.0.1.	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	296,76	108,55	BDI 1	130,77	38.807,31	RA
1.28.			**SERVIÇOS FINAIS**					**-**	**8.182,90**	
1.28.0.0.1.	SINAPI	105115	INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024	UN	3,00	158,68	BDI 1	191,16	573,48	RA
1.28.0.0.2.	ORSE	08328	DEMOLIÇÃO DE BARRACÃO DE OBRA	M2	49,56	6,60	BDI 1	7,95	394,00	RA
1.28.0.0.3.	DEINFRA	42846	LIMPEZA DA OBRA	M2	528,99	11,32	BDI 1	13,64	7.215,42	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ	AMPLIAÇÃO ANEXO MUSEU

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	06-26 (N DES.)	Rua Hercílio Luz, 681, Bairro Centro – Itajaí/SC	ITAJAÍ/SC	20,47%	12,82%	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
Rua Hercílio Luz, 681, Bairro Centro – Itajaí/SC									**4.253.180,06**

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ITAJAÍ/SC
Local

quarta-feira, 5 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: RAFAEL CALISTRO DE BORBA
CREA/CAU: CREA-SC 093.243-9
ART/RRT: 0

Documento assinado digitalmente
gov.br
RAFAEL CALISTRO BORBA
Data: 05/08/2026 16:10:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br