CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	Prefeitura Municipal de Itajaí	REFORMA CENTREVENTOS			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
FLORIANOPOLIS	06-26 (N DES.)	AV. MINISTRO VICTOR KONDER, Nº303, CENTRO	Itajaí/SC	21,53%	13,24%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
AV. MINISTRO VICTOR KONDER, Nº303, CENTRO									**5.867.358,76**	
1.			**REFORMA CENTREVENTOS**					**-**	**5.867.358,76**	
1.1.			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**-**	**215.343,73**	
1.1.0.1.	Composição	10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	177.193,89	BDI 1	215.343,73	215.343,73	RA
1.2.			**SERVIÇOS INICIAIS**					**-**	**5.744,46**	
1.2.1.			**PLACA DE OBRA**					**-**	**3.246,63**	
1.2.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	504,05	BDI 1	612,57	2.756,57	RA
1.2.1.2.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	0,80	504,05	BDI 1	612,57	490,06	RA
1.2.2.			**CANTEIRO DE OBRA**					**-**	**2.497,83**	
1.2.2.1.	Cotação	02	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NÃO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS	3,00	681,64	BDI 2	771,89	2.315,67	RA
1.2.2.2.	AMFRI	AMFRI-21	SERVIÇO DE MOBILIZAÇÃO E/OU DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CANTEIRO DE OBRA, TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (REF. SINAPI-C 100951)	TXKM	44,00	3,66	BDI 2	4,14	182,16	RA
1.3.			**DEMOLIÇÕES**					**-**	**234.236,48**	
1.3.1.			**NÍVEL TÉRREO**					**-**	**57.412,99**	
1.3.1.1.	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	3.986,75	8,88	BDI 1	10,79	43.017,03	RA
1.3.1.2.	SINAPI	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,53	109,15	BDI 1	132,65	202,95	RA
1.3.1.3.	Composição	01	REMOÇÃO DE VIDRO LAMINADO 8MM DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, SEM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE. REF. SINAPI 97646/06-2026.	M2	36,40	15,38	BDI 1	18,69	680,32	RA
1.3.1.4.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	109,20	12,76	BDI 1	15,51	1.693,69	RA
1.3.1.5.	ORSE	26	COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO	M3	113,77	19,55	BDI 1	23,76	2.703,18	RA
1.3.1.6.	ORSE	13197	LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³ (LOCAL: ARACAJU), PRAZO MÁXIMO DE 7 DIAS, INCLUSIVE DESCARTE. REV 01_03/2025	UN	23,00	350,00	BDI 2	396,34	9.115,82	RA
1.3.2.			**NÍVEL +4,00**					**-**	**96.955,53**	
1.3.2.1.	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	3.133,07	8,88	BDI 1	10,79	33.805,83	RA
1.3.2.2.	ORSE	13952	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO COM USO DE MARTELETE E COMPRESSOR	M3	21,92	455,04	BDI 1	553,01	12.121,98	RA
1.3.2.3.	ORSE	7218	REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA	M2	730,67	7,48	BDI 1	9,09	6.641,79	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	Prefeitura Municipal de Itajaí	REFORMA CENTREVENTOS			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
FLORIANOPOLIS	06-26 (N DES.)	AV. MINISTRO VICTOR KONDER, Nº303, CENTRO	Itajaí/SC	21,53%	13,24%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
AV. MINISTRO VICTOR KONDER, Nº303, CENTRO									**5.867.358,76**	
1.3.2.4.	Composição	01	REMOÇÃO DE VIDRO LAMINADO 8MM DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, SEM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE. REF. SINAPI 97646/06-2026.	M2	37,40	15,38	BDI 1	18,69	699,01	RA
1.3.2.5.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	33,60	12,76	BDI 1	15,51	521,14	RA
1.3.2.6.	ORSE	227	REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA CHUMBADA EM CONCRETO (ALAMBRADO, GUARDA-CORPO)	M2	322,29	58,62	BDI 1	71,24	22.959,94	RA
1.3.2.7.	SINAPI	106122	REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025	M3	102,05	95,81	BDI 1	116,44	11.882,70	RA
1.3.2.8.	ORSE	13197	LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³ (LOCAL: ARACAJU), PRAZO MÁXIMO DE 7 DIAS, INCLUSIVE DESCARTE. REV 01_03/2025	UN	21,00	350,00	BDI 2	396,34	8.323,14	RA
1.3.3.			**NÍVEL +8,80**					**-**	**42.966,10**	
1.3.3.1.	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1.846,14	8,88	BDI 1	10,79	19.919,85	RA
1.3.3.2.	Composição	02	REMOÇÃO DE VIDRO LAMINADO 8MM DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE. REF. SINAPI 97646/06-2026.	M2	2,60	45,94	BDI 1	55,83	145,16	RA
1.3.3.3.	ORSE	227	REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA CHUMBADA EM CONCRETO (ALAMBRADO, GUARDA-CORPO)	M2	175,78	58,62	BDI 1	71,24	12.522,57	RA
1.3.3.4.	SINAPI	106122	REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025	M3	51,69	95,81	BDI 1	116,44	6.018,78	RA
1.3.3.5.	ORSE	13197	LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³ (LOCAL: ARACAJU), PRAZO MÁXIMO DE 7 DIAS, INCLUSIVE DESCARTE. REV 01_03/2025	UN	11,00	350,00	BDI 2	396,34	4.359,74	RA
1.3.4.			**COBERTURA**					**-**	**26.648,70**	
1.3.4.1.	SINAPI	97649	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	869,02	5,97	BDI 1	7,26	6.309,09	RA
1.3.4.2.	SINAPI	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	123,29	6,46	BDI 1	7,85	967,83	RA
1.3.4.3.	ORSE	13952	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO COM USO DE MARTELETE E COMPRESSOR	M3	8,74	455,04	BDI 1	553,01	4.833,31	RA
1.3.4.4.	ORSE	7218	REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA	M2	741,40	7,48	BDI 1	9,09	6.739,33	RA
1.3.4.5.	SINAPI	104791	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	304,48	7,88	BDI 1	9,58	2.916,92	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	Prefeitura Municipal de Itajaí	REFORMA CENTREVENTOS			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
FLORIANOPOLIS	06-26 (N DES.)	AV. MINISTRO VICTOR KONDER, Nº303, CENTRO	Itajaí/SC	21,53%	13,24%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
AV. MINISTRO VICTOR KONDER, Nº303, CENTRO									**5.867.358,76**	
1.3.4.6.	SINAPI	106122	REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025	M3	24,91	95,81	BDI 1	116,44	2.900,52	RA
1.3.4.7.	ORSE	13197	LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³ (LOCAL: ARACAJU), PRAZO MÁXIMO DE 7 DIAS, INCLUSIVE DESCARTE. REV 01_03/2025	UN	5,00	350,00	BDI 2	396,34	1.981,70	RA
1.3.5.			**ESCADAS E RAMPAS**					**-**	**10.253,16**	
1.3.5.1.	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	722,06	8,88	BDI 1	10,79	7.791,03	RA
1.3.5.2.	ORSE	26	COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO	M3	20,22	19,55	BDI 1	23,76	480,43	RA
1.3.5.3.	ORSE	13197	LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³ (LOCAL: ARACAJU), PRAZO MÁXIMO DE 7 DIAS, INCLUSIVE DESCARTE. REV 01_03/2025	UN	5,00	350,00	BDI 2	396,34	1.981,70	RA
1.4.			**REVESTIMENTOS**					**-**	**3.171.104,43**	
1.4.1.			**NÍVEL TÉRREO**					**-**	**985.199,03**	
1.4.1.1.	Composição	03	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, ESPESSURA DE 15 MM, EM AMBIENTES INTERNOS DE ALTO TRÁFEGO, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, JUNTAS PLASTICAS A CADA 1,20M NOS DOIS SENTIDOS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. REF. SINAPI 104162/06-2026	M2	3.252,20	198,34	BDI 1	241,04	783.910,29	RA
1.4.1.2.	Composição	04	PISO EM GRANILITE FULGET, ESPESSURA DE 15 MM, COMPOSTO POR CIMENTO BRANCO E GRANILHA SELECIONADA, EXECUTADO SOBRE BASE REGULARIZADA,JUNTAS PLASTICAS A CADA 1,20M NOS DOIS SENTIDOS, PREPARO E LANÇAMENTO DA ARGAMASSA, ADENSAMENTO, REGULARIZAÇÃO, CURA, LAVAGEM/ESCOVAÇÃO DA SUPERFÍCIE PARA EXPOSIÇÃO DOS AGREGADOS, APLICAÇÃO DE RESINA ACRILICA INCOLOR - DUAS DEMÃOS. FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO. REF. SINAPI 104162/06-2026	M2	734,55	225,48	BDI 1	274,03	201.288,74	RA
1.4.2.			**NÍVEL +4,00**					**-**	**939.717,84**	
1.4.2.1.	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	730,67	140,72	BDI 1	171,02	124.959,18	RA
1.4.2.2.	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	730,67	39,85	BDI 1	48,43	35.386,35	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	Prefeitura Municipal de Itajaí	REFORMA CENTREVENTOS			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
FLORIANOPOLIS	06-26 (N DES.)	AV. MINISTRO VICTOR KONDER, Nº303, CENTRO	Itajaí/SC	21,53%	13,24%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
AV. MINISTRO VICTOR KONDER, Nº303, CENTRO									**5.867.358,76**	
1.4.2.3.	Composição	03	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, ESPESSURA DE 15 MM, EM AMBIENTES INTERNOS DE ALTO TRÁFEGO, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, JUNTAS PLASTICAS A CADA 1,20M NOS DOIS SENTIDOS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. REF. SINAPI 104162/06-2026	M2	2.402,70	198,34	BDI 1	241,04	579.146,81	RA
1.4.2.4.	Composição	04	PISO EM GRANILITE FULGET, ESPESSURA DE 15 MM, COMPOSTO POR CIMENTO BRANCO E GRANILHA SELECIONADA, EXECUTADO SOBRE BASE REGULARIZADA,JUNTAS PLASTICAS A CADA 1,20M NOS DOIS SENTIDOS, PREPARO E LANÇAMENTO DA ARGAMASSA, ADENSAMENTO, REGULARIZAÇÃO, CURA, LAVAGEM/ESCOVAÇÃO DA SUPERFÍCIE PARA EXPOSIÇÃO DOS AGREGADOS, APLICAÇÃO DE RESINA ACRILICA INCOLOR - DUAS DEMÃOS. FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO. REF. SINAPI 104162/06-2026	M2	730,67	225,48	BDI 1	274,03	200.225,50	RA
1.4.3.			**NÍVEL +8,80**					**-**	**444.993,59**	
1.4.3.1.	Composição	03	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, ESPESSURA DE 15 MM, EM AMBIENTES INTERNOS DE ALTO TRÁFEGO, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, JUNTAS PLASTICAS A CADA 1,20M NOS DOIS SENTIDOS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. REF. SINAPI 104162/06-2026	M2	1.846,14	198,34	BDI 1	241,04	444.993,59	RA
1.4.4.			**ESCADAS E RAMPAS**					**-**	**801.193,97**	
1.4.4.1.	ORSE	13415	REVESTIMENTO PARA PISO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM, FLAMEADO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO. REV 01_01/2025	M2	722,06	860,88	BDI 1	1.046,23	755.440,83	RA
1.4.4.2.	SINAPI	98685	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_02/2026	M	374,78	100,45	BDI 1	122,08	45.753,14	RA
1.5.			**ESQUADRIAS**					**-**	**468.684,75**	
1.5.0.1.	Composição	05	PORTA DE ABIR DUAS FOLHAS, 2,00X2,10M, COM QUADRO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, COM PINTURA EPOXI NA COR BRANCA, FACE EXTERNA COM VIDRO LAMINADO 8MM (4MM+4MM), BARRA ANTIPANICO DUPLA NA COR CINZA, COM TUBO DE ACIONAMENTO OBLONGO, MOLAS HIDRAULICAS DE PISO COM ACABAMENTO EM AÇO INOX POLIDO, INCLUSO PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	34,00	9.378,95	BDI 1	11.398,24	387.540,16	RA
1.5.0.2.	Composição	06	INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), FIXADO COM SILICONE ESTRUTURAL. REF. SINAPI 102173/04-2026.	M2	69,80	956,58	BDI 1	1.162,53	81.144,59	RA
1.6.			**COBERTURA**					**-**	**534.990,43**	
1.6.1.			**REFORMA DAS CALHAS PRÉ MOLDADAS**					**-**	**245.639,28**	
1.6.1.1.	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	741,40	140,72	BDI 1	171,02	126.794,23	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	Prefeitura Municipal de Itajaí	REFORMA CENTREVENTOS			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
FLORIANOPOLIS	06-26 (N DES.)	AV. MINISTRO VICTOR KONDER, Nº303, CENTRO	Itajaí/SC	21,53%	13,24%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
AV. MINISTRO VICTOR KONDER, Nº303, CENTRO									**5.867.358,76**	
1.6.1.2.	SINAPI	98563	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023	M2	436,92	48,04	BDI 1	58,38	25.507,39	RA
1.6.1.3.	SINAPI	98564	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023	M2	304,48	59,64	BDI 1	72,48	22.068,71	RA
1.6.1.4.	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	436,92	64,18	BDI 1	78,00	34.079,76	RA
1.6.1.5.	SINAPI	104612	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	304,48	100,50	BDI 1	122,14	37.189,19	RA
1.6.2.			**TELHAMENTO**					**-**	**260.827,66**	
1.6.2.1.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	869,02	246,97	BDI 1	300,14	260.827,66	RA
1.6.3.			**CALHAS E RUFOS**					**-**	**28.523,49**	
1.6.3.1.	ORSE	13753	CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO, DESENVOLVIMENTO 80CM, ESP. = 0,7MM	M	49,81	252,88	BDI 1	307,33	15.308,11	RA
1.6.3.2.	ORSE	290	RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO, ESP = 0,6MM, LARG = 30,0CM	M	73,48	147,99	BDI 1	179,85	13.215,38	RA
1.7.			**EQUIPAMENTOS**					**-**	**72.283,46**	
1.7.1.			**NÍVEL +4,00**					**-**	**38.223,48**	
1.7.1.1.	Composição	09	INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO METÁLICO PARAFUSADO NO PISO COM PARAFUSO TIPO CHUMBADOR PARABOLT.	M	292,99	107,35	BDI 1	130,46	38.223,48	RA
1.7.2.			**NIVEL +8,80**					**-**	**20.847,51**	
1.7.2.1.	Composição	09	INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO METÁLICO PARAFUSADO NO PISO COM PARAFUSO TIPO CHUMBADOR PARABOLT.	M	159,80	107,35	BDI 1	130,46	20.847,51	RA
1.7.3.			**COBERTURA**					**-**	**13.212,47**	
1.7.3.1.	ORSE	9713	ESCADA MARINHEIRO COM GUARDA CORPO, L=45CM, EXECUTADA EM BARRAS CHATA GALVANI ZADA 1 1/4" X 5/16", E GUARDA CORPO D=65CM EM BARRA CHATA GALV.D=1"X1/8", SEN DO DEGRAUS EM BARRA RED. D=5/8", ESPAÇADOS DE 30CM, INCLUSIVE LIXAMENTO E PIN TURA, FORNEC E INST	M	4,85	2.241,60	BDI 1	2.724,22	13.212,47	RA
1.8.			**RALOS LINEARES - SALÃO NÍVEL TÉRREO**					**-**	**23.574,18**	
1.8.0.1.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	1,02	227,01	BDI 1	275,89	281,41	RA
1.8.0.2.	ORSE	10024	CANALETA EM BLOCOS DE CONCRETO TIPO "U" (CALHA) 12X19X39, PREENCHIDOS COM ARG AMASSA TRAÇO T5(1:2:8)	M	68,00	26,04	BDI 1	31,65	2.152,20	RA
1.8.0.3.	SINAPI	90285	GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026	M3	0,30	970,46	BDI 1	1.179,40	353,82	RA
1.8.0.4.	SINAPI	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	27,88	35,86	BDI 1	43,58	1.215,01	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	Prefeitura Municipal de Itajaí	REFORMA CENTREVENTOS			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
FLORIANOPOLIS	06-26 (N DES.)	AV. MINISTRO VICTOR KONDER, Nº303, CENTRO	Itajaí/SC	21,53%	13,24%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
AV. MINISTRO VICTOR KONDER, Nº303, CENTRO									**5.867.358,76**	
1.8.0.5.	ORSE	13719	RALO LINEAR EM ALUMÍNIO 1M X 11CM / 1,5CM PARA MARGEM DE PISCINA	UN	68,00	235,59	BDI 1	286,31	19.469,08	RA
1.8.0.6.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	3,00	28,16	BDI 1	34,22	102,66	RA
1.9.			**TERRAÇOS - CALHAS CONTORNO**					**-**	**26.972,17**	
1.9.0.1.	DEINFRA	42741	CALHA DE ALUMINIO CORTE 38	M	119,50	113,67	BDI 1	138,14	16.507,73	RA
1.9.0.2.	Composição	08	CONDUTOR VERTICAL RETANGULAR PARA ÁGUAS PLUVIAIS, EM ALUMÍNIO, FIXADO EM PAREDE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	28,00	307,52	BDI 1	373,73	10.464,44	RA
1.10.			**REVISÃO DO SISTEMA PREVENTIVO DE COMBATE A INCÊNDIO**					**-**	**16.848,88**	
1.10.0.1.	ORSE	5217	REMOÇÃO DE CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO, COM FLANGES, DIAM.= 80 MM	UN	35,00	7,19	BDI 1	8,74	305,90	RA
1.10.0.2.	ORSE	5218	REMOÇÃO DE CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO, COM FLANGES, DIAM.= 100 MM	UN	2,00	8,22	BDI 1	9,99	19,98	RA
1.10.0.3.	ORSE	8023	REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º PARA HIDRANTE, D=2 1/2", INCLUSO TAMPÃO COM CORREN TE	UN	15,00	546,76	BDI 1	664,48	9.967,20	RA
1.10.0.4.	SINAPI	92389	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	15,00	190,69	BDI 1	231,75	3.476,25	RA
1.10.0.5.	SINAPI	92642	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	5,00	244,52	BDI 1	297,17	1.485,85	RA
1.10.0.6.	SINAPI	99633	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	655,68	BDI 1	796,85	1.593,70	RA
1.11.			**PINTURA**					**-**	**1.067.123,08**	
1.11.0.1.	SINAPI	104791	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1.941,02	7,88	BDI 1	9,58	18.594,97	RA
1.11.0.2.	SINAPI	106122	REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025	M3	81,52	95,81	BDI 1	116,44	9.492,19	RA
1.11.0.3.	ORSE	13197	LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³ (LOCAL: ARACAJU), PRAZO MÁXIMO DE 7 DIAS, INCLUSIVE DESCARTE. REV 01_03/2025	UN	17,00	350,00	BDI 2	396,34	6.737,78	RA
1.11.0.4.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	1.941,02	49,70	BDI 1	60,40	117.237,61	RA
1.11.0.5.	Composição	11	TRATAMENTO DE FISSURAS EM FACHADA COM ARGAMASSA ACIII, ESPESSURA ATÉ 3MM.	M	2.661,49	7,51	BDI 1	9,13	24.299,40	RA
1.11.0.6.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	11.172,14	1,95	BDI 1	2,37	26.477,97	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	Prefeitura Municipal de Itajaí	REFORMA CENTREVENTOS			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
FLORIANOPOLIS	06-26 (N DES.)	AV. MINISTRO VICTOR KONDER, Nº303, CENTRO	Itajaí/SC	21,53%	13,24%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
AV. MINISTRO VICTOR KONDER, Nº303, CENTRO									**5.867.358,76**	
1.11.0.7.	ORSE	2344	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS	M2	19.862,06	3,66	BDI 1	4,45	88.386,17	RA
1.11.0.8.	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	312,36	2,55	BDI 1	3,10	968,32	RA
1.11.0.9.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	2.617,51	12,34	BDI 1	15,00	39.262,65	RA
1.11.0.10.	SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	610,27	14,42	BDI 1	17,52	10.691,93	RA
1.11.0.11.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	1.941,02	4,41	BDI 1	5,36	10.403,87	RA
1.11.0.12.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	12.205,36	14,24	BDI 1	17,31	211.274,78	RA
1.11.0.13.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	2.716,28	17,22	BDI 1	20,93	56.851,74	RA
1.11.0.14.	SINAPI	88416	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024	M2	6.653,74	21,91	BDI 1	26,63	177.189,10	RA
1.11.0.15.	SINAPI	102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	312,36	19,54	BDI 1	23,75	7.418,55	RA
1.11.0.16.	SINAPI	100721	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	392,63	30,18	BDI 1	36,68	14.401,67	RA
1.11.0.17.	SINAPI	100759	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	2.617,51	59,05	BDI 1	71,76	187.832,52	RA
1.11.0.18.	ORSE	4939	PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA EMBORRACHADA - 02 DEMÃOS	M2	676,77	26,64	BDI 1	32,38	21.913,81	RA
1.11.0.19.	SINAPI-I	10527	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	72,00	52,00	BDI 2	58,88	4.239,36	RA
1.11.0.20.	SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M	24,00	35,06	BDI 1	42,61	1.022,64	RA
1.11.0.21.	SINAPI-I	41805	LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M	MES	3,00	1.495,00	BDI 2	1.692,94	5.078,82	RA
1.11.0.22.	Composição	12	PLATAFORMA ELEVATÓRIA ARTICULADA, ALTURA DE TRABALHO MÍNIMA DE 20 M – UTILIZAÇÃO POR HORA	H	87,97	274,52	BDI 2	310,87	27.347,23	RA
1.12.			**SERVIÇOS FINAIS**					**-**	**30.452,71**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	Prefeitura Municipal de Itajaí	REFORMA CENTREVENTOS			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
FLORIANOPOLIS	06-26 (N DES.)	AV. MINISTRO VICTOR KONDER, Nº303, CENTRO	Itajaí/SC	21,53%	13,24%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
AV. MINISTRO VICTOR KONDER, Nº303, CENTRO									**5.867.358,76**	
1.12.0.1.	AMFRI	AMFRI-21	SERVIÇO DE MOBILIZAÇÃO E/OU DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CANTEIRO DE OBRA, TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (REF. SINAPI-C 100951)	TXKM	44,00	3,66	BDI 2	4,14	182,16	RA
1.12.0.2.	ORSE	2450	LIMPEZA GERAL	M2	9.519,04	2,62	BDI 1	3,18	30.270,55	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Itajaí/SC
Local

terça-feira, 3 de novembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Rafael Calistro Borba
CREA/CAU: CREA-SC 093.243-9
ART/RRT: 0

gov.br
Documento assinado digitalmente
RAFAEL CALISTRO BORBA
Data: 03/11/2026 09:54:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br