CAIXA

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	**01**	**REMOÇÃO DE VIDRO LAMINADO 8MM DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, SEM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE. REF. SINAPI 97646/06-2026.**	**M2**		**14,43**	**15,38**
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1408	28,06	29,93
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3982	26,31	28,04
Composição	**02**	**REMOÇÃO DE VIDRO LAMINADO 8MM DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE. REF. SINAPI 97646/06-2026.**	**M2**		**14,43**	**45,94**
SICRO	A9372 - I	Guindaste articulado montado sobre chassi com capacidade máxima de elevação de 6,2 t	CHI	0,7185	0,00	31,94
SICRO	A9372 - P	Guindaste articulado montado sobre chassi com capacidade máxima de elevação de 6,2 t	CHP	0,1296	0,00	58,72
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1408	28,06	29,93
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3982	26,31	28,04
Composição	**03**	**PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, ESPESSURA DE 15 MM, EM AMBIENTES INTERNOS DE ALTO TRÁFEGO, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, JUNTAS PLASTICAS A CADA 1,20M NOS DOIS SENTIDOS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. REF. SINAPI 104162/06-2026**	**M2**		**180,00**	**198,34**
SINAPI	95277	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,333	0,70	0,70
SINAPI	95276	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,149	3,29	3,29
SINAPI	89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,095	1,68	1,68
SINAPI	89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,032	5,30	5,30
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,64	26,31	28,04
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4	27,61	29,45
SINAPI-I	44528	CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40	KG	18,75	4,79	4,79
SINAPI-I	41967	CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO	L	0,0125	26,30	26,30
SINAPI-I	6085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	0,04	7,90	7,90
SINAPI-I	4824	GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	KG	37,5	0,88	0,88
ORSE	2181	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JUNTAS PLÁSTICAS PARA PISOS 27 X 3MM	M	1,67	0,00	8,77
Composição	**04**	**PISO EM GRANILITE FULGET, ESPESSURA DE 15 MM, COMPOSTO POR CIMENTO BRANCO E GRANILHA SELECIONADA, EXECUTADO SOBRE BASE REGULARIZADA,JUNTAS PLASTICAS A CADA 1,20M NOS DOIS SENTIDOS, PREPARO E LANÇAMENTO DA ARGAMASSA, ADENSAMENTO, REGULARIZAÇÃO, CURA, LAVAGEM/ESCOVAÇÃO DA SUPERFÍCIE PARA EXPOSIÇÃO DOS AGREGADOS, APLICAÇÃO DE RESINA ACRILICA INCOLOR - DUAS DEMÃOS. FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO. REF. SINAPI 104162/06-2026**	**M2**		**206,38**	**225,48**
SINAPI	89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,095	1,68	1,68
SINAPI	89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,032	5,30	5,30
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	26,31	28,04
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2	27,61	29,45
SINAPI-I	44528	CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40	KG	18,75	4,79	4,79
SINAPI-I	4824	GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	KG	37,5	0,88	0,88
ORSE	2181	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JUNTAS PLÁSTICAS PARA PISOS 27 X 3MM	M	1,67	0,00	8,77
SINAPI-I	43618	ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE DE PEGA NORMAL PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	KG	0,15	14,46	14,46
SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	1	1,83	1,95
SINAPI-I	6085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	0,04	7,90	7,90
SINAPI	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	0,66	45,46	47,11
Composição	**05**	**PORTA DE ABIR DUAS FOLHAS, 2,00X2,10M, COM QUADRO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, COM PINTURA EPOXI NA COR BRANCA, FACE EXTERNA COM VIDRO LAMINADO 8MM (4MM+4MM), BARRA ANTIPANICO DUPLA NA COR CINZA, COM TUBO DE ACIONAMENTO OBLONGO, MOLAS HIDRAULICAS DE PISO COM ACABAMENTO EM AÇO INOX POLIDO, INCLUSO PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025**	**UN**		**5.820,90**	**9.378,95**
SINAPI	94806	PORTA EM AÇO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, EXCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	2,23	777,87	781,83
SINAPI-I	39621	BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA	PAR	1	1.358,98	1.358,98
SINAPI	100752	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	1,87	52,08	53,07
SINAPI	100720	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	1,87	12,39	12,88
SINAPI	102188	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_11/2025	UN	2	1.061,79	1.067,76
Composição	06	INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), FIXADO COM SILICONE ESTRUTURAL. REF. SINAPI 102173/04-2026.	M2	4,2	115,03	956,58
Composição	**06**	**INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), FIXADO COM SILICONE ESTRUTURAL. REF. SINAPI 102173/04-2026.**	**M2**		**115,03**	**956,58**
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1124936	28,06	29,93
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9597984	26,31	28,04
ORSE	3657	VIDRO LAMINADO 8MM (4+4 MM), INCOLOR	M2	1	0,00	837,81
SINAPI-I	43727	FITA DE VEDACAO ADESIVA, EM ESPUMA POLIETILENO, PRETA, L = 10 MM, E = 4 MM	M	2,992	1,48	1,48
Cotação	01	SILICONE ESTRUTURAL 400G	UN	0,794	67,02	67,02
SINAPI-I	12815	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	UN	0,061	15,02	15,02

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Composição	**07**	**INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), FIXADO COM SILICONE ESTRUTURAL, COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE. SINAPI 102173/04-2026 + SINAPI 97646/06-2026.**	**M2**		**115,03**	**987,14**
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1124936	28,06	29,93
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9597984	26,31	28,04
ORSE	3657	VIDRO LAMINADO 8MM (4+4 MM), INCOLOR	M2	1	0,00	837,81
SINAPI-I	43727	FITA DE VEDACAO ADESIVA, EM ESPUMA POLIETILENO, PRETA, L = 10 MM, E = 4 MM	M	2,992	1,48	1,48
Cotação	01	SILICONE ESTRUTURAL 400G	UN	0,794	67,02	67,02
SINAPI-I	12815	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	UN	0,061	15,02	15,02
SICRO	A9372 - I	Guindaste articulado montado sobre chassi com capacidade máxima de elevação de 6,2 t	CHI	0,7185	0,00	31,94
SICRO	A9372 - P	Guindaste articulado montado sobre chassi com capacidade máxima de elevação de 6,2 t	CHP	0,1296	0,00	58,72
Composição	**08**	**CONDUTOR VERTICAL RETANGULAR PARA ÁGUAS PLUVIAIS, EM ALUMÍNIO, FIXADO EM PAREDE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**M**		**259,85**	**307,52**
ORSE	12977	SUPORTE ANGULAR 400 X 100 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	0,35	0,00	36,35
SINAPI-I	7583	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	1,34	0,41	0,41
SINAPI-I	5104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	2	109,13	109,13
SINAPI-I	38123	SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO	KG	0,05	49,94	49,94
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	35,96	38,52
SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	28,26	30,15
ORSE	3850	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA Nº26, E=0,46MM	M2	0,35	0,00	92,26
Composição	**09**	**INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO METÁLICO PARAFUSADO NO PISO COM PARAFUSO TIPO CHUMBADOR PARABOLT.**	**M**		**76,87**	**107,35**
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	35,33	37,79
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	26,31	28,04
SINAPI-I	11963	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM	UN	1,33	11,45	11,45
ORSE	7948	FURO EM CONCRETO COM BROCA DE VÍDEA, UTILIZANDO MARTELE ELÉTRICO (DIÂMETRO: 1 /2 " / PROFUNDIDADE: 15 CM)	UN	1,33	0,00	19,77
Composição	**10**	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	**UN**		**164.493,15**	**177.193,89**
SINAPI	93567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3	25.054,97	27.046,72
SINAPI	94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3	10.294,47	11.071,64
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3	6.424,95	6.888,82
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3	6.424,95	6.888,82
SINAPI-I	40944	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA)	MES	3	6.631,71	7.168,63
Composição	**11**	**TRATAMENTO DE FISSURAS EM FACHADA COM ARGAMASSA ACIII, ESPESSURA ATÉ 3MM.**	**M**		**7,07**	**7,51**
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	35,62	38,10
SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	28,26	30,15
SINAPI-I	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	0,3	2,27	2,27
Composição	**12**	**PLATAFORMA ELEVATÓRIA ARTICULADA, ALTURA DE TRABALHO MÍNIMA DE 20 M – UTILIZAÇÃO POR HORA**	**H**		**0,00**	**274,52**
SICRO	E-9056 - I	Plataforma autoelevatória de 12 x 24 m com capacidade de 150 t	H	0,2	0,00	135,86
SICRO	E-9056 - P	Plataforma autoelevatória de 12 x 24 m com capacidade de 150 t	H	0,8	0,00	158,44
SICRO	E-9056 - O	Plataforma autoelevatória de 12 x 24 m com capacidade de 150 t	H	1	0,00	120,60

03/11/2026
Data

Responsável Técnico: RAFAEL CALISTRO BORBA
CREA/CAU: CREA/SC 093.243-9

Documento assinado digitalmente
gov.br
RAFAEL CALISTRO BORBA
Data: 03/11/2026 09:52:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br