CELESC DISTRIBUIÇÃO LTDA
AGÊNCIA REGIONAL DE ITAJAÍ
SUPERVISÃO DE PROJETO E CONSTRUÇÃO
PROJETO APROVADO
em 23/03/18



Observação:

- Será respeitado e mantido as distâncias mínimas dos condutores de média e baixa tensão em relação ao solo, conforme a normativa NE-101E.

OBS: O POSTE COM ILUMINAÇÃO PROJETADA, SERÁ EQUIPADA COM LUMINÁRIA TIPO SIMPLES PADRÃO CELESC COM LÂMPADA DE 150W V. SÓDIO E COMANDO INDIVIDUAL RELE 10A

PLANO DE TRABALHO

O Serviço de Construção, em conjunto com a empreiteira deverá planejar a execução da obra, de acordo com o projeto e a situação da rede existente em campo, prevendo os recursos necessários, materiais, mão-de-obra e equipamentos - e solicitar o Desligamento/Bloqueio de Linha Viva, seguindo as instruções Normativa em vigor na CELESC (I-332.0023-Solicitação de Desligamento e I-332.0025-Bloqueio de Religamento). Todos os procedimentos de segurança deverão ser observados e seguidos de acordo com a NR-10. Inclusive os equipamentos a serem desligados (citados abaixo), deverão ser conferido em campo antes da execução da obra.

TRECHO A SER INTERDITADO: EQUIPAMENTO A SER DESLIGADO: FU - 15198

ALERTAMOS QUE:

Antes do início dos trabalhos, o fiscal ou equipe de emergência do COD, deverá desligar a rede de energia elétrica, testar, aterrar, sinalizar com placa e, posteriormente, entregar livre à empreiteira, atravéz do DTD;
Após a conclusão do trabalho, o fiscal ou equipe de emergência do COD, após receber a linha livre de empreiteira, através do DTD, providenciará a retirada do aterramento, da placa de sinalização e o fechamento da chave, energizando a rede.

AMFRI

AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ
Rua Luiz Lopes Gonzaga, nº 1655 - Bairro São Vicente - Itajaí-SC - CREA/SC nº 050968-0

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Itajaí

ESCALA: 1:1000

OBRA
Ampliação de Rede e Iluminação Pública

PROJETO Nº: IJ02-2018

PROJETO
Elétrico

LOCAL
Rua Francisco Pedroni
Bairro São João - Município de Itajaí - SC

REFERENCIA
-

FU: 15198

ALIMENTADOR: IIA05

TENSÃO: 25 KV

PREFEITURA MUNICIPAL
Volnei José Morastoni
Prefeito Municipal

PROJETO
José Pedro Silveira Fuchs
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA Nº 069.165-0

DATA: 22/05/2018

FOLHA 01/01