


CELESC DISTRIBUIÇÃO LTDA
AGÊNCIA REGIONAL DE ITAJAI
SUPERVISÃO DE PROJETO E CONSTRUÇÃO
PROJETO APROVADO
em
Luiz Carlos da S. Xavier
Divisão Técnica
Matrícula 15700



MUNICÍPIO DE ITAJAI
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

PROJETO	Elétrico
REFERÊNCIA	Alimentador IIA02 - FU : 4163 - 12285 - 8452 - 80130 - 8913 - Tensão 25kV
LOCALIZAÇÃO	Canudos - Brilhante - Itajaí - SC
ESCALA	1:1000
ELABORAÇÃO	SEOSEM
DESENHO	A1
DATA	17/09/2018
FEITA POR	Anderson Alex Fernandes Fujita
1/1	

CONVENÇÃO
Linha de transmissão
Luminária tipo simples para CELESC com lâmpada de 150W V.S. e comando normal REE 10A

SIMBOLOGIA PARA REDE PROJETADA	
	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR E DUPLO T
	LUMINÁRIA FECHADA COM LÂMPADA 150W VAPOR DE SÓDIO
	PARAFUSO
	REDE DE BAIXA TENSÃO 7/80-220V
	ENCABEÇAMENTO DE REDE
	RECOMENDADO DE REDE

PLANO DE TRABALHO
O Serviço de Construção, em conjunto com a empreiteira deverá planejar a execução da obra, de acordo com o projeto e a situação da rede existente em campo, providendo os recursos necessários, materiais, mão-de-obra e equipamentos - e solicitar o Desligamento/Bloqueio da Linha Viva, seguindo as instruções Normativas em vigor na CELESC (1-332.002-Solução de Desligamento e 1-332.002-Bloqueio de Relâmpago). Todas as providências de segurança deverão ser observadas e seguidas de acordo com a NR-10. Iniciativa de estalamentos e alvarios deverão ser contidos em campo antes da execução da obra.

TRECHO A SER INTERDITO: EQUIPAMENTO A SER DESLIGADO: FU-4163 - 12285 - 8452 - 80130 - 8913

ALERTAMOS QUE:
Antes do início das atividades, o fiscal ou equipe de emergência do COD, deverá desligar a rede de energia elétrica, isolar, aterrar, sinalizar com placa e, posteriormente, entregar livre à empreiteira, através do DTD.
Após a conclusão do trabalho, o fiscal ou equipe de emergência do COD, após receber a linha livre de empreiteira, através do DTD, providenciará a retirada do aterramento, da placa de sinalização e o fechamento da chave, energizando a rede.