



SIMBOLOGIA PARA REDE PROJETADA

	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR E DUPLTO T
	LUMINÁRIA FECHADA COM LÂMPADA 70W VAPOR DE SÓDIO
	ATERRAMENTO
	PARA RAIO
	REDE DE BAIXA TENSÃO / 380-220V
	ENCABEÇAMENTO DE REDE
	SECCIONAMENTO DE REDE

OBS: O POSTE COM ILUMINAÇÃO PROJETADA, SERÁ EQUIPADA COM LUMINÁRIA TIPO SIMPLES PADRÃO CELESC COM LÂMPADA DE 70W V.S. E COMANDO INDIVIDUAL RELE 10A.

CONVENÇÃO

PLANO DE TRABALHO

O Serviço de Construção, em conjunto com a empreiteira deverá planejar a execução da obra, de acordo com o projeto e a situação da rede existente em campo, prevendo os recursos necessários, materiais, mão-de-obra e equipamentos - e solicitar o Desligamento/ Bloqueio de Linha Viva, seguindo as Instruções Normativas em vigor na CELESC (1.332.0023-Solicitação de Desligamento e 1.332.0025-Bloqueio de Relâmpago). Todos os procedimentos de segurança deverão ser observados a seguir de acordo com a NR-10. Inclusive os equipamentos a serem desligados (clicados abaixo), deverão ser confiados em campo antes da execução da obra.

TRECHO A SER INTERDITADO: EQUIPAMENTO A SER DESLIGADO: FU 3675 / FU 8322 / FU 14394

ALERTAMOS QUE:

Antes do início dos trabalhos, o fiscal ou equipe de emergência do COD, deverá desligar a rede de energia elétrica, testar, aterrar, sinalizar com placa e, posteriormente, entregar livre à empreiteira, através do DTD. Após a conclusão do trabalho, o fiscal ou equipe de emergência do COD, após receber a linha livre de empreiteira, através do DTD, providenciará a retirada do aterramento, da placa de sinalização e o fechamento da chave, energizando a rede.



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ  
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

PROJETO  
Elétrico

REFERÊNCIA  
Alimentador IIA02 - FU : 3675 / 8322 / 14394 - Tensão 25kV

LOCALIZAÇÃO  
Rua Arnaldo João De Souza - Brilhante I - Itajaí - SC

ELABORAÇÃO  
SEOSEM

DESENHO  
Anderson Alex Fernandes Fujita

ESCALA  
1:1000

FORMATO  
A3

DATA  
01/08/2018

FOLHA  
1/1