



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO					
Parede de fechamento			Unidade		SINAPI
CÓDIGO:	DISCRIMINAÇÃO	CONSUMO	UNIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SICRO 3107995	Formas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	6,28	m²	91,48	574,49
SICRO 1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	0,91	m³	291,39	265,75
SICRO 0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	72,96	kg	8,26	602,65
TOTAL					1.442,89