



Legenda

Pavimentação Asfáltica 

Pavimentação em lajota 

QUADRO DE RESUMO REMOÇÃO/RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO:


Área de Pavim. (lag. media da via= 9,00m):
Comprimento do Trecho 7,50m
Trecho Est Opp á Est Opp+7,5m 67,50 m²

Área de Pavim. (lag. media da via= 8,00m):
Comprimento do Trecho 457,50m
Trecho Est Opp + 7,50 á Est 23+5,00m 3660,00 m²

Área de Pavim. (lag. media da via= 9,00m):
Comprimento do Trecho 23m
Trecho Est 23+5,00m á 24+8,00m 207,00 m²

Área de Pavim. (lag. media da via= 7,25m):
Comprimento do Trecho 400,50m
Trecho Est 24+8,00m á 44+8,00m 2903,62 m²

Área de Pavim. (lag. media da via= 8,00m):
Comprimento do Trecho 11,5m
Trecho Est 44+8,5m á Est 45 92,00 m²



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

PROJETO	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO			REFERÊNCIA	PLANTA BAIXA		
OBRA	EXECUÇÃO DE GALERIA PLUVIAL NA RUA ACEDILIO M. DE LIMA			DATA	03/2018	ESCALA	1/750
LOCALIZAÇÃO	RUA ACEDILIO M. DE LIMA – BAIRRO SÃO VICENTE – ITAJAÍ – SC			DESENHO	SEOSEM	FOLHA	
ELABORAÇÃO	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS			FORMATO	A3	01/03	