

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

Localização: Rua Biguaçu- Bairro São Vicente - Itajaí-SC

Atividade: **Corpo BSCC 2,0x1,5 m tipo III (pré-moldado). Fornecimento e assentamento.**

6817847*

Data: **fev/19**

CUSTO UNITÁRIO DE REFERENCIA								
					Produção da equipe		1,00 m	
Equipamento								
Item	Descriativo	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário	
			Operativa	Improdutiva	Operativo	Improdutivo		
SICRO E9660	Guindaste sobre esteiras - 220 kW	0,70	1,00	-	389,77	150,19	273,53	
Custo dos Equipamentos							273,53	
Mão-de-obra								
Item	Descriativo	Quantidade			Salário-Hora		Custo Horário	
SICRO P9824	Servente	2,11			17,45		36,73	
Custo da Mão de Obra							36,73	
Custo da TOTAL da execução							310,26	
Custo por metro da execução							310,26	
Atividades Auxiliares								
Item	Descriativo	Quantidade	Unidade		Preço Unitário		Custo	
2003867	Aplicação de geotextil não-tecido agulhado RT 31 **							
1109669	Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial	0,20	m³		320,98		64,07	
1106057	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais **							
6817771*	Confecção de BSCC - seção 2,0 x 1,5 m fechada - tipo III - areia e brita comerciais	2,00	m		1.145,04		2.290,08	
Custo das atividades auxiliares							2.354,15	
Custo Unitário Direto Total por metro linear(R\$)							2.664,41	

* Composição de referência

** Contemplado no orçamento da obra em item específico