

ESTADO DE SANTA CATARINA  
**MUNICÍPIO DE ITAJAÍ**

Localização: Rua Biguaçu- Bairro São Vicente - Itajaí-SC

Atividade: **Boca BDCC 2,00 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais**

**0705322\***

Data: **mai/18**

CUSTO UNITÁRIO DE REFERENCIA							
Produção da equipe						1 m	
Equipamento							
Item	Descriativo	Quantidade	Utilização		Custo Operacional		Custo Horário
			Operativa	Improdutiva	Operativo	Improdutivo	
Custo dos Equipamentos						-	
Mão-de-obra							
Item	Descriativo	Quantidade			Salário-Hora	Custo Horário	
Custo da Mão de Obra						-	
Custo da TOTAL da execução						-	
Custo unitário da execução						-	
Atividades Auxiliares							
Item	Descriativo	Quantidade	Unidade	Preço Unitário			Custo
1109669**	Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial						
407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	555,28	kg			8,26	4.586,61
6817750	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	7,39	m³			291,39	2.153,37
1106057***	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais						
3106121	Formas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - fornecimento, instalação e retirada	35,63	m²			69,81	2.487,33
Custo das atividades auxiliares						9.227,32	
Custo Unitário Direto Total por metro linear(R\$)						9.227,32	

\* Composição de referência

\*\* O serviço será em concreto aparente

\*\*\* O item foi substituído por lastro em pedra de mão (rachão)