



TABELA DE QUANTIDADES DE SERVIÇO PARA UMA CABECEIRA COMPLETA		
RACHÃO	m3	7,00
LASTRO	m3	3,50
FORMA	m2	55,17
CONCRETO	m3	7,44
REVESTIMENTO	m3	0,66

- OBSERVAÇÕES:
- REVESTIMENTO DE COMENTO E AREIA 1:3
 - CONCRETO fck 20 MPa
 - RACHÃO TRAVADO COM BRITA SOB LAJE EM CONCRETO
 - RACHÃO e=30cm
 - BRITA e=15cm



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

PROJETO		REFERÊNCIA	
PROJETO DE DRENAGEM		DETALHES ALA DE BUEIRO	
OBRA	DATA	ESCALA	
EXECUÇÃO DE GALERIA PLUVIAL NA RUA BIGUAÇU	03/2018		
LOCALIZAÇÃO	DESENHO	FOLHA	
RUA BIGUAÇU — BAIRRO SÃO VICENTE — ITAJAÍ — SC	SEOSEM		
ELABORAÇÃO	FORMATO		
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS	A3		08/09