



SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Atividade: **Fornecimento e colocação de Piso Tátil Alerta e Direcional**

Data: **ago/19**

Custo dos Equipamentos					-
Mão-de-obra					
Item	Descritivo	Quantidade		Salário-Hora	Custo Horário
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA	0,30		19,63	5,89
88316	SERVENTE	0,25		14,67	3,67
Custo da Mão de Obra					9,56
Adicional de M.O - Ferramentas (15,51%)					1,48
Custo da execução					11,04
Atividades auxiliares					
36178	PISO PODOTATIL DE CONCRETO, 40X40 esp=2,50cm COR VERMELHA	1,05	m²	41,44	43,51
1381	ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO PARA	4,75	KG	0,39	1,85
Custo das atividades auxiliares					45,36
Custo Unitário Direto Total por metro quadrado(R\$)					56,40