



CELESC DISTRIBUIÇÃO LTDA.
AGÊNCIA REGIONAL DE ITAJAÍ
SUPERVISÃO DE PROJETO E CONSTRUÇÃO
PROJETO APROVADO
em 19/07/2019

SIMBOLOGIA PARA REDE PROJETADA

	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR E DUPLO T
	REDE DE BAIXA TENSÃO / 380-220V
	SECCIONAMENTO DE REDE
	ATERRAMENTO
	PARA-RAIO
	LUMINÁRIA FECHADA COM LÂMPADA DE 150W VAPOR DE SÓDIO

PLANO DE TRABALHO

O Serviço de Construção, em conjunto com a empreiteira deverá planejar a execução da obra de acordo com o projeto e a situação da rede existente em campo, evitando os recursos necessários, materiais, mão-de-obra e equipamentos - e solicitar o Desligamento/ Bloqueio de Linha Viva, seguindo as Instruções Normativas em vigor na CELESC (1-332.0023-Solicitação de Desligamento e 1-332.0025-Bloqueio de Realimentação). Todos os procedimentos de segurança deverão ser observados e seguidos de acordo com a NR-10, inclusive os equipamentos a serem desligados (citados abaixo), deverão ser contido em campo antes da execução da obra.

TRECHO A SER INTERDITO: EQUIPAMENTO A SER DESLIGADO: FU : 12707 - 8126

ALERTAMOS QUE:

Antes do início dos trabalhos, o fiscal ou equipe de emergência do COD, deverá desligar a rede de energia elétrica, testar, alertar, sinalizar com placa e, posteriormente, entregar livre à empreiteira, através do DTD.
Após a conclusão do trabalho, o fiscal ou equipe de emergência do COD, após receber a linha livre de empreiteira, através do DTD, providenciará a retirada do aterramento, da placa de sinalização e o fechamento da chave, energizando a rede.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PROJETO	Elétrico
REFERÊNCIA	Alimentador IFA04 - IFA01 - FU : 12707 - 8126 - Tensão 25kV
LOCALIZAÇÃO	Rua Herculano Correa - Centro - Itajaí - SC
ELABORAÇÃO	Departamento de Engenharia Elétrica
DESENHO	Anderson Alex Fernandes Fujita
DATA:	01/07/2019
FOLHA	1/1