

PROPRIETÁRIO:
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

OBRA:
**REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL PROF.º CACILDO ROMAGNANI
E CENTRO DE EDUCAÇÃO MARIA REGINA COPPI VICENTE**

ENDEREÇO:
RUA EMANOEL JOSÉ REBELLO, 60 – CIDADE NOVA | ITAJAÍ/SC



MEMORIAL DESCRITIVO

12 | ACABAMENTOS E APARELHOS

EQUIPE TÉCNICA:

- ✓ Eng. Robson Carlos Santos | Eng. Marcelo dos Santos Cheng
- ✓ Arq. Juliana Brasil Nazário

(47) 3349-9330 | 3348-5561

Rua Lauro Müller, 853 | Sala 02 | Superior | Fazenda | 88301-401 | Itajaí - SC

CNPJ: 09.549.705/0001-37 | www.magnusengenharia.com.br

SUMÁRIO

13	ACABAMENTOS E APARELHOS	3
13.1	LOUÇAS / TANQUES	3
13.2	METAIS	5
13.3	ACESSÓRIOS	5

13 ACABAMENTOS E APARELHOS

13.1 LOUÇAS / TANQUES

a) Normas aplicáveis

Norma	Título
NBR 15575	Edificações Habitacionais – Desempenho
NBR 9050	Acessibilidade a Edificações, Mobiliário, Espaços e Equipamentos Urbanos
NBR 15097	Aparelhos sanitários de material cerâmico
NBR 14162	Aparelhos sanitários – Sifão – Requisitos e métodos de ensaio
<i>Ainda que não citadas, devem-se considerar quaisquer normas vigentes quanto ao tema, bem como outras necessárias à plena aplicação das demais.</i>	

b) Informações preliminares

Os aparelhos como vasos sanitários e lavatórios deverão ser fornecidos completos, ou seja, todos os acessórios necessários a seu pleno funcionamento - assentos, válvulas de descarga, registros, ligações, válvulas de saída, elementos de fixação, vedação, apoios, torneiras, bóias, flanges, conexões, sifões, etc.

c) Especificações técnicas dos materiais

Material	Especificação
Lavatório suspenso	Louça branca 44 x 35,5 cm.
Vaso sanitário	Louça branca com caixa acoplada.
<i>Ainda que não citados, devem-se considerar todos os insumos necessários ao pleno funcionamento do sistema.</i>	

d) Procedimentos de execução

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA.

Fornecimento e instalação de lavatório de louça branca com coluna, que deverão ser completas, incluindo parafusos de fixação.

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA.

Fornecimento e instalação de vaso sanitário de louça branca com caixa acoplada e válvula de descarga, que deverão ser completas, incluindo parafusos de fixação e engate flexível em metal cromado.

DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ

As placas de granito são chumbadas na parede e no chão. Durante a obra deve-se proteger a superfície dos painéis, evitando riscos e manchas. É preciso tomar cuidado para não deixar, em contato com os painéis, restos de palha de aço ou de ferro, pois esses materiais podem manchar a superfície. Produtos ácidos e abrasivos não devem ser usados para limpar as divisórias.

A instalação deve ser feita, de preferência, antes da colocação do azulejo e do revestimento do piso.

As placas deverão ser de procedência conhecida e idônea, com arestas vivas, faces planas, sem rachaduras, lascas, quebras e quaisquer outros defeitos. Deverão apresentar acabamento polido e dimensões regulares, de conformidade com o projeto.

O armazenamento e o transporte das placas serão realizados de modo a evitar quebras, trincas, contato com substâncias nocivas e outras condições prejudiciais. De preferência, as placas serão guardadas em local próximo do assentamento, na posição vertical, encostadas em paredes e apoiadas sobre ripas de madeira, agrupadas por tipo e discriminação da área a que se destinam.

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201
BANCADA/TAMPO AÇO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
TANQUE AÇO INOXIDÁVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE *50 X 40 X 22* CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM

Será executado bancadas de aço inox conforme indicações no projeto arquitetônico. Bancada em aço AISI 304, pés de 1 1/2, contraventamento em tubo de 1", reforços centrais no tampo e sapatas reguláveis. Prevendo cubas do mesmo material e prateleira gradeada na parte inferior que permite que objetos recebam ventilação ou resfriamento devido ao espaçamento da grade.

Fornecimento e instalação de tanque de embutir em aço inoxidável, que deverão ser completas, incluindo parafusos de fixação.

13.2 METAIS

a) Normas aplicáveis

Norma	Título
NBR 10281	Torneiras – Requisitos e métodos de ensaio
NBR 12483	Chuveiros elétricos - Requisitos gerais
NBR 15857	Válvula de descarga para limpeza de bacias sanitárias — Requisitos e métodos de ensaio
NBR 9050	Acessibilidade a Edificações, Mobiliário, Espaços e Equipamentos Urbanos
NBR 15575	Edificações Habitacionais – Desempenho
<i>Ainda que não citadas, devem-se considerar quaisquer normas vigentes quanto ao tema, bem como outras necessárias à plena aplicação das demais.</i>	

b) Informações preliminares

Os metais da edificação estão especificados em projeto.

c) Especificações técnicas dos materiais

Material	Especificação
Torneira de mesa	Hidropneumático de mesa de ½".
Torneira de parede	Cromada tubo móvel, ½" ou ¾".
<i>Ainda que não citados, devem-se considerar todos os insumos necessários ao pleno funcionamento do sistema.</i>	

d) Procedimentos de execução

Os metais deverão ser fornecidos completos, ou seja, todos os acessórios necessários a seu pleno funcionamento e instalação, seguindo as normas respectivas.

13.3 ACESSÓRIOS

a) Normas aplicáveis

Norma	Título
NBR 15575	Edificações Habitacionais – Desempenho
NBR 9050	Acessibilidade a Edificações, Mobiliário, Espaços e Equipamentos Urbanos
<i>Ainda que não citadas, devem-se considerar quaisquer normas vigentes quanto ao tema, bem como outras necessárias à plena aplicação das demais.</i>	

b) Informações preliminares

Os acessórios deverão ser fornecidos completos, ou seja, todos os acessórios necessários a seu pleno funcionamento e instalação.

c) Especificações técnicas dos materiais

Material	Especificação
Toalheiro	Inox.
Espelho	Cristal, espessura de 4 mm sem moldura.
Saboneteira	Aço inox, tipo concha.
Porta papel	Aço inox, rolo de 300/600m.
Chuveiro	Chuveiro elétrico comum.
Barra de Apoio Reta	Inox polido, 80cm.
Trocador Acessível	180x80cm
Barra de apoio lateral	Articulada com trava em aço inox.
Banco Articulado	45x70cm
<i>Ainda que não citados, devem-se considerar todos os insumos necessários ao pleno funcionamento do sistema.</i>	

d) Procedimentos de execução

Todos os acessórios deverão seguir os modelos definidos pelo MUNICÍPIO DE ITAJAÍ.

Os espelhos serão em cristal 4 mm incolor, cortados nas medidas indicadas no projeto, sem moldura e serão fixados externamente às alvenarias, sobre revestimentos, sendo suas bordas devidamente lapidadas e polidas, e sem os mesmos defeitos já descartados para os vidros, a serem instalados nos locais indicados no projeto arquitetônico, e se não indicados serão sobre os lavatórios e cubas dos sanitários.