



ESTADO DE SANTA CATARINA  
**MUNICÍPIO DE ITAJAÍ**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

**PISO PODOTATIL - COMPOSIÇÃO**

Custo dos Equipamentos					-
Mão-de-obra					
Item	Descritivo	Quantidade		Salário-Hora	Custo Horário
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA	0,30		19,67	5,90
88316	SERVENTE	0,25		14,75	3,69
Custo da Mão de Obra					9,59
Adicional de M.O - Ferramentas (15,51%)					1,49
Custo da execução					11,08
Atividades auxiliares					
36178	PISO PODOTATIL DE CONCRETO, 40X40 esp=2,50cm COR VERMELHA	1,05	m²	41,38	43,44
1381	ARGAMASSA OU CIMENTO COLANTE EM PO PARA	4,75	KG	0,39	1,85
Custo das atividades auxiliares					45,29
Custo Unitário Direto Total por metro quadrado(R\$)					56,37